



Obra: Ampliação de Quadra Poliesportiva - Estrutura metálica para telhado
 Endereço: Capela Nossa Senhora do Rosário
 Município: Cotiporã/RS
 Data: 26 de setembro de 2018.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COD. SINAPI	VALOR UNIT. (R\$)	CUSTO UNITARIO (R\$)		CUSTO TOTAL (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
						MATERIAL	M. O.	MATERIAL	M. O.	
1	TELHADO FUNDOS									
1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	92820	1.054,15	737,91	316,25	5.903,24	2.529,96	8.433,20
1.2	PERFIL DE PAREDE CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	kg	259,00	92580	9,09	6,36	2,73	1.647,99	706,28	2.354,27
1.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM AÇO GALVANIZADO, BARRAS REDONDAS PARA CONTRAVENTAMENTO, PERFIS DE PAREDE, PARAFUSOS, E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	m²	417,08	92580	25,03	17,52	7,51	7.307,66	3.131,85	10.439,51
1.3	FUNDO PRIMER E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	m²	141,08	73865/001 e 73924/002	29,87	20,91	8,96	2.949,84	1.264,22	4.214,06
1.4	INSTALAÇÃO E TRANSPORTE VERTICAL DE TELHADO ALUZINC C/ EPS (TELHAS A SEREM FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO)	m²	417,08	92580	6,10	0,00	6,10	0,00	2.543,94	2.543,94
1.5	INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	m	22,80	94231	28,51	19,96	8,55	451,03	193,30	644,33
	SUBTOTAL							18.259,76	10.369,55	28.629,31
2	TELHADO LATERAL									
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00	92812	934,36	654,05	280,31	2.616,21	1.121,23	3.737,44
2.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS EM AÇO GALVANIZADO, BARRAS REDONDAS PARA CONTRAVENTAMENTO, PERFIS DE PAREDE, PARAFUSOS, E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	m²	106,59	92580	25,03	17,52	7,51	1.987,56	800,36	2.667,95
2.3	FUNDO PRIMER E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	m²	36,05	73865/001 e 73924/002	29,87	20,91	8,96	753,77	323,04	1.076,81
2.4	INSTALAÇÃO E TRANSPORTE VERTICAL DE TELHADO ALUZINC C/ EPS (TELHAS A SEREM FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO)	m²	106,59	94216(1)	6,10	0,00	6,10	0,00	650,14	650,14
2.5	INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	m	13,82	94231	28,51	19,96	8,55	275,81	118,20	394,01
	SUBTOTAL							5.513,35	3.013,00	8.526,34
	TOTAL							23.773,11	13.382,55	37.155,65
	TOTAL C/ BDI 25%							29.716,38	16.728,18	46.444,57

ESCLARECIMENTOS SOBRE OS NÚMEROS ENTRE PARENTESES CONSTANTES NA PLANILHA:

(1) Como o Município fornecerá as telhas, eliminou-se o valor referente a Insumo cód. 42172 da Composição nº 94216.

Responsável Técnico
 Ad. Guilherme Joner
 CAURS 491053-8