



Obra: Ampliação de Quadra Poliesportiva
Endereço: Capela Nossa Senhora do Rosário
Município: Cotiporã/RS
Data: 13 de setembro de 2018.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓD. SINAPI	VALOR UNIT. (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO TOTAL (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
						MATERIAL	M. O.	MATERIAL	M. O.	
1.	JANELAS DE AÇO									
1.1	JANELA COM DIMENSÕES 1,00x1,00m, EM AÇO, DO TIPO BASCULANTE, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR PRETA, CONFORME PROJETO, COM VIDRO MINI BOREAL INCOLOR 4mm, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. (3 UNIDADES)	m²	3,00	94559 e 85004	432,60	295,60	137,00	886,80	411,00	1.297,80
1.2	JANELA COM DIMENSÕES 1,80x1,00m, EM AÇO, DO TIPO BASCULANTE, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR PRETA, CONFORME PROJETO, COM VIDRO LISO INCOLOR 4mm, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. (4 UNIDADES)	m²	7,20	94559 e 72117	438,30	301,30	137,00	2.169,36	986,40	3.155,76
1.3	JANELA COM DIMENSÕES 5,19x1,00m, EM AÇO, DO TIPO BASCULANTE, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR PRETA, CONFORME PROJETO, COM VIDRO MINI BOREAL INCOLOR 4mm, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. (6 UNIDADES)	m²	31,14	94559 e 72117	438,30	301,30	137,00	9.382,48	4.266,18	13.648,66
1.4	JANELA COM DIMENSÕES 4,75x1,00m, EM AÇO, DO TIPO BASCULANTE, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR CINZA CHUMBO, CONFORME PROJETO, COM VIDRO MINI BOREAL INCOLOR 4mm, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. (16 UNIDADES)	m²	76,00	94559 e 72117	438,30	301,30	137,00	22.898,80	10.412,00	33.310,80
1.5	JANELA COM DIMENSÕES 2,53x1,00m, EM AÇO, DO TIPO BASCULANTE, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR CINZA CHUMBO, CONFORME PROJETO, COM VIDRO MINI BOREAL INCOLOR 4mm, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. (8 UNIDADES)	m²	20,24	94559 e 72117	438,30	301,30	137,00	6.098,31	2.772,88	8.871,19
	SUBTOTAL							41.435,75	18.848,46	60.284,21
2.	PORTAS DE AÇO									
2.1	PORTA COMPLETA DUPLA, COM DIMENSÕES 1,80x2,20m, EM AÇO, DE ABRIR, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR CINZA CHUMBO, CONFORME PROJETO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE MARCOS, BATENTES E FERRAGENS (MAÇANETA, FECHADURA, DOBRADIÇAS). (5 UNIDADES)	m²	19,80	73933/004	549,10	495,25	53,85	9.805,95	1.066,23	10.872,18
	SUBTOTAL							9.805,95	1.066,23	10.872,18
3.	PORTAS DE MADEIRA									
3.1	PORTA COMPLETA SIMPLES, COM DIMENSÕES 0,90x2,10m, EM MADEIRA SEMI-OCA, DE ABRIR, COM FUNDO NIVELADOR E PINTURA NA COR CINZA CLARO, CONFORME PROJETO, COM GUARNIÇÃO EM AMBAS AS FACES DO TIPO BOLEADA 7cm, INCLUSIVE MARCOS, BATENTES E FERRAGENS (MAÇANETA, FECHADURA, DOBRADIÇAS).	UNID.	7,00	91315	729,20	649,20	80,00	4.544,40	560,00	5.104,40
3.2	PORTA COMPLETA DUPLA, COM DIMENSÕES 1,60x2,10m, EM MADEIRA SEMI-OCA, DE ABRIR, COM FUNDO NIVELADOR E PINTURA NA COR CINZA CLARO, CONFORME PROJETO, COM GUARNIÇÃO EM AMBAS AS FACES DO TIPO BOLEADA 7cm, INCLUSIVE MARCOS, BATENTES E FERRAGENS (MAÇANETA, FECHADURA, DOBRADIÇAS).	UNID.	2,00	73910/009	988,22	868,22	120,00	1.736,44	240,00	1.976,44
	SUBTOTAL							6.280,84	800,00	7.080,84
	TOTAL							57.522,54	20.714,69	78.237,23

Responsável Técnico
Arq. Guilherme Joner
CAU/RS A91053-8