



**Obra:** Ampliação de Quadra Poliesportiva  
**Endereço:** Capela Nossa Senhora do Rosário  
**Município:** Cotiporã/RS  
**Data:** 23 de maio de 2018.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 20CM x 40CM (VIGAS INTERMEDIÁRIAS DE PAVILHÃO JÁ EXISTENTE – ENCAIXE VIGA/PILAR EM CONSOLO DE 1 PINO, A UMA ALTURA DE 2,80m DO PISO), INCLUSO FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA, ARMADURAS CONFORME SEÇÃO TRANSVERSAL, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS.	M	108,00	240,00	25.920,00
2	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO.	M³	60,00	365,00	21.900,00
	<b>TOTAL</b>				<b>47.820,00</b>

Responsável Técnico  
Arq. Guilherme Joner  
CAU/RS A91053-8

Responsável Técnico  
Engª Camilla Schmitt Caccia  
CREA/RS 190280