


PRZ Engenharia	Rua 03 de Outubro, nº 40, 3º andar Bento Gonçalves - RS CEP: 95700-000		PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
-----------------------	--	--	---

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA	Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Bento Gonçalves, Garibaldi e Nova Prata): 40,5 km	Velo. Média: 50 km/h
Trecho:	km 0+030,00 a 0+964,00		Tempo (h): 0,81
RESP. TÉCNICO:	RAFAEL POMPERMAYER		DATA BASE: jul/2015

Item	Código SICRO2	SERVIÇOS	Quant.	Preço Unitário (R\$ x h)	Preço Total (R\$)
1		Veículos de apoio			
1.1	E408	Caminhão carroceria	1	65,48	106,08
1.2	E421	Caminhão comboio lubrificante	1	138,22	223,92
1.3	E412	Veículo leve	2	56,96	184,55
					514,55
2		Veículos de grande porte			
2.1	E411	Carregadeira de pneus	1	176,88	573,09
2.2	E411	Motoniveladora	1	176,88	573,09
2.3	E411	Rolo compactador de pneus	1	176,88	573,09
2.4	E411	Rolo tanden vibratório (liso)	1	176,88	573,09
2.5	E411	Vibroacabadora de asfalto	1	176,88	573,09
					2.865,45
3		Veículos de produção			
3.1	E403	Caminhão basculante 6 m³	2	113,61	368,10
3.2	E404	Caminhão basculante 10 m³	3	135,20	657,07
3.3	E434	Caminhão carroceria com guindauto 6 t x m	1	92,28	149,49
3.4	E111	Caminhão espargidor	1	120,02	194,43
3.5	E406	Caminhão tanque 6.000 L	1	95,71	155,05
3.6	E108 + E403	Distribuidor de agregados montado em caminhão	1	117,32	190,06
					1.714,20
			TOTAL SEM BDI		5.094,20
			TOTAL COM BDI		6.105,06

OBSERVAÇÕES: O valor inclui a mobilização e a desmobilização.
Foram utilizados os valores da planilha SICRO2 não desonerada de julho de 2015.

Cotiporã, 28 de janeiro de 2016.

RAFAEL POMPERMAYER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 109.125

JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL