

A

Tubo Ø 2,00 # 2 un x 253 cm
Sem escala
Medidas em centímetros

B

Tubo Ø 2,00 # 2 un x 319 cm
Sem escala
Medidas em centímetros

C

Tubo Ø 2,00 # 2 un x 319 cm
Sem escala
Medidas em centímetros


D

Tubo Ø 2,00 # 2 un x 330 cm
Sem escala
Medidas em centímetros


E

Tubo Ø 2,00 # 2 un x 330 cm
Sem escala
Medidas em centímetros

Obs.:
Placas A, B, C, D e E segundo
Código de Trânsito Brasileiro.
Colocação conforme premissas do
Código Brasileiro de Trânsito e
orientações desta prancha.
Fonte das legendas em Arial
segundo espaçamento
especificado ou conforme
Manual Brasileiro de Sinalização de
Trânsito do CONTRAN.



Detalhes da Colocação
das Placas de Sinalização



- * Medidas em centímetros
- * Ø em polegadas
- * Nas placas de indicação usar duas barras em aço galvanizado para fixação, conforme detalhe.
- * Nas placas de advertência e regulamentação usar uma barra em aço galvanizado para fixação.
- * Os suportes **devem** ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços resultantes da ação do vento, garantindo sua correta posição.
- * Os suportes **devem** ser fixados de modo a manter permanentemente as placas em sua correta posição, evitando que sejam giradas ou deslocadas
- * As placas **devem** ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93° a 95° em relação ao fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via

Sem escala					
PLACAS	TIPOS USADOS EM PROJETO (Conforme Código de Trânsito Brasileiro)	DIMENSÃO	CORES	REFLETIVIDADE	
				FUNDO	LETRA TARJA SETAS
	R-1	L= 0,35 m	FUNDO : VERMELHO SÍMBOLO : BRANCO	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO- GRAU TÉCNICO)	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO- GRAU TÉCNICO)
	A-2a A-32b FIM DO ASFALTO	L= 0,50 m	FUNDO : AMARELO SÍMBOLO : PRETO	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO- GRAU TÉCNICO)	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO- GRAU TÉCNICO)
	R-7 R-19 (60 km)	Ø= 0,50 m	FUNDO : BRANCO SÍMBOLO : PRETO	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO- GRAU TÉCNICO)	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO- GRAU TÉCNICO)
	PLACAS INDICATIVAS DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO DE ATRATIVOS TURÍSTICO OU PERÍMETRO URBANO	L = variável h = variável	FUNDO : VERDE OU MARROM CONFORME PADRÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PICTOGRAMA: PRETO COM FUNDO BRANCO SÍMBOLO: PRETO	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO- GRAU TÉCNICO)	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO- GRAU TÉCNICO)

RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO
URBANIZADO DA ERS359- COTIPORÃ /RS

Proprietário:

Prefeitura Municipal de Cotiporã CNPJ: 90.898.487/0001-64

Responsável Técnico:

Engenheira Civil Káthia Benedetti CREA/RS 201.849

DETALHES DAS PLACAS

DATA: MAIO/2017
DESENHO: CRISTIANO
ESCALA: SEM ESCALA

PRANCHA

05
/05