

BETT

Pavimentações
e Obras

RUA SEVERO RAVIZZONI, 2162 | CENTRO
FLORES DA CUNHA | RS | 95270-000
54.3292.4428 | bett.obras@gmail.com

À Comissão de Licitações
Prefeitura Municipal de Cotiporã, RS
Pregão Presencial Nº 016/2020

PROPOSTA
REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS, CONFORME A SEGUIR:


RAZÃO SOCIAL: L. R. BETT PAVIMENTAÇÕES E OBRAS LTDA	Nº: 137	CNPJ: 13.323.526/0001-54
ENDEREÇO: AV. PELIZZER	CEP: 95270-000	
BAIRRO: VINDIMA		
CIDADE/ESTADO: FLORES DA CUNHA - RS	E-MAIL: bett.obras@gmail.com	
TELEFONE: (54) 99668 4227 / (54) 3292 4428	Nº DA AGENCIA: 0167	Nº DA CONTA BANCÁRIA: 50463-0
BANCO: SICREDI		
NOME P/ CONTRATO: LEANDRO BETT		

ITEM	UN	QUANT. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	M²	50.000	Serviço de pavimentação de calçamento, compreendendo regularização da cancha com pedrisco pó-de-brita, assentamento dos paralelepípedos (ou pav's de concreto), rejunto com pó-de-brita (ou areia) e compactação com placa vibratória até o complemento preenchimento das juntas, retirada do material excedente e limpeza da obra. A terraplanagem e compactação da cancha onde necessário, serão executadas pela municipalidade, bem como a mesma fornecerá os materiais necessários e determinará os locais a serem pavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços. O assentamento de meio-fio será computado como assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia. Todo o ferramental necessário, bem como os materiais de sinalização serão de responsabilidade da empresa contratada, devendo os mesmos ser acondicionados em local adequado. A Empresa deverá manter as obras sinalizadas, de maneira a proporcionar fluidez e segurança para o trânsito de pedestres e veículos, além da segurança dos próprios servidores. Dependendo da situação das obras, além das placas de sinalização deverão ser providenciados tapumes de isolamento, conforme normas de segurança vigentes.	R\$ 23,03	R\$ 1.151.500,00
02	M²	10.000	Serviço de repavimentação (REPOSIÇÃO) de calçamento, compreendendo retirada do calçamento existente, regularização da cancha com pedrisco e pó-de-brita, assentamento dos paralelepípedos (ou pav's de concreto), rejunto com pó-de-brita (ou areia) e compactação com placa vibratória até o complemento preenchimento das juntas, retirada do material excedente e limpeza da obra. A escavação mecânica e/ou compactação da cancha, onde necessário, serão executadas pela municipalidade, bem como a mesma fornecerá os materiais necessários e determinará os locais a serem pavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços. A reposição do meio-fio será computado como pavimentação, na equivalências de um metro quadrado (1,00 m²) de pavimentação para cada um metro e meio (1,50 m) de meio-fio assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia. Na impossibilidade da municipalidade executar os serviços de seleção e carregamento manual de paralelepípedos em depósito distante do local das obras, consento de tubulações de água e	R\$ 28,00	R\$ 280.000,00

55

03	M ²	10.000	<p>esgoto danificadas por ocasião do preparo da cancha e esses serviços forem efetuados pela empresa a fim de não interromper o andamento da obra, o tempo necessário será convertido em repavimentação, na equivalência de um metro quadrado (1 m²) de repavimentação para cada hora de serviço prestado. Todo o ferramental necessário, bem como os materiais de sinalização serão de responsabilidade da empresa contratada, devendo os mesmos ser acondicionados em local adequado. A Empresa deverá manter as obras sinalizadas, de maneira a proporcionar fluidez e segurança para o trânsito de pedestres e veículos, além da segurança dos próprios servidores. Dependendo da situação das obras, além das placas de sinalização deverão ser providenciados tapumes de isolamento, conforme normas de segurança vigentes.</p>	R\$ 40,00	R\$ 400.000,00
04	M ²	6.000	<p>Serviço de repavimentação (REPOSIÇÃO) de calçadas, compreendendo retirada da calçada existente, regularização da cancha, assentamento das lajes de basalto e/ou concreto, rejunte com argamassa de cimento e areia, limpeza completa das lajes e recolhimento das sobras de materiais utilizados. A supressão de árvores e/ou escavação mecânica, onde necessário, serão executadas pela municipalidade, bem como a mesma fornecerá os materiais necessários e determinará os locais a serem repavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços. A reposição de meio-fio será computado como reposição de calçada, na equivalências de um metro quadrado (1,00 m²) de calçada para cada dois metros e meio (2,00 m) de meio-fio assentamento com argamassa de cimento e areia. Na impossibilidade da municipalidade executar os serviços de supressão total ou parcial de árvores, consento de tubulações de água e esgoto danificados por ocasião do preparo da cancha e esses serviços forem efetuados pela empresa a fim de não interromper o andamento da obra, o tempo necessário será convertido em repavimentação de setenta e cinco centímetros quadrados (0,75 m²) de repavimentação para cada hora de serviço prestado. Todo o ferramental necessário, bem como os materiais de sinalização serão de responsabilidade da empresa contratada, devendo os mesmos ser acondicionados em local adequado. A Empresa deverá manter as obras sinalizadas, de maneira a proporcionar fluidez e segurança para o trânsito de pedestres e veículos, além da segurança dos próprios servidores. Dependendo da situação das obras, além das placas de sinalização deverão ser providenciados tapumes de isolamento, conforme normas de segurança vigentes.</p>	R\$ 48,00	R\$ 288.000,00

Declaramos para os fins de direito, de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.


 Leandro Bett
 CPF: 672.002.570-87
 RG: 3052254517
 Sócio Administrador
 L. R. Bett Pavimentações e Obras Ltda
 Cnpj: 13.323.526/0001-54

Flores da Cunha - RS, em 29 de Maio de 2020.

