



PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
OBRA: REFORMA DO PISO E INFILTRAÇÕES DO SUBSOLO - CENTRO ADMINISTRATIVO - complementação
LOCAL: Rua Silveira Martins, nº 163

BDI= 30,93%

Referência	Serviço	Quant.	Unidade	Valor unitário	Valor unitário com BDI	Valor Total
COTAÇÃO 1	Retirada de contrapiso em banheiros, com rompedor, espessura 6 cm, incluindo remoção de entulho	12,6	m ²	R\$ 125,87	R\$ 164,80	R\$ 2.076,48
COTAÇÃO 2	Armação em madeira, incluindo escorramento	12,6	m ²	R\$ 91,65	R\$ 120,00	R\$ 1.512,00
COTAÇÃO 3	Tubulação de esgoto em PVC, água fria, inclusive análise de vedação e mão de obra para retirada e colocação	1	conj.	R\$ 763,77	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
COTAÇÃO 4	Ferragem de malha em aço CA 50 de Ø 5,3 mm e pínamento em viga com aço Ø 10 mm chumbamento químico, esp. 10 cm	70	kg	R\$ 24,44	R\$ 32,00	R\$ 2.240,00
COTAÇÃO 5	Tratamento de ferragem exposta a ferrugem com raspagem e pintura zarcão	1	conj.	R\$ 190,94	R\$ 250,00	R\$ 250,00
COTAÇÃO 6	Concreto feito em betoneira para laje, inclusive transporte, adensamento e acabamento	1,2	m ³	R\$ 916,52	R\$ 1.200,00	R\$ 1.440,00
COTAÇÃO 7	Argamassa para contrapiso esp 3 cm	0,36	m ³	R\$ 916,52	R\$ 1.200,00	R\$ 432,00
COTAÇÃO 8	Eletricista	4	h	R\$ 152,75	R\$ 200,00	R\$ 800,00
SINAPI 98557	Impermeabilização	12,6	m ²	R\$ 32,08	R\$ 42,00	R\$ 529,20
SINAPI 87255	Assentamento de piso cerâmico com argamassa AC III, escolhida pela Fiscalização	12,6	m ²	R\$ 76,38	R\$ 100,00	R\$ 1.260,00
						R\$ 11.599,68

Observações: por se tratar de uma obra de pequeno porte o prazo de execução é de um mês conforme descrito ao lado
06/07/2021
SINAPI 05/2021 não desonerado

Ivilton Mateus Zardo
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Cotiporã

Responsável Técnico
Engenheiro Civil Cristiano Fugali
CREA/RS - 236549

De acordo
Joaquim C. C. C.

Joana Ines Cicolin
Secretária de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROJETO APROVADO

Assunto: *Aprovação do Projeto*
Cotiporã, 07 de Junho de 2021

DEPARTAMENTO DE OBRAS
Resp. Técnico: *Cristiano Fugali*

Sec. de Obras: *Fugali*