




**Detalhamento Separação de Fluxo**



35 unidades de tachões  
4,28 m² de pintura amarela 1:200



Relação entre A e B = 1:1 1:50

Sinalização Horizontal	
Tipo	Quantidade
Pintura Horizontal Eixo	656,45 m
Pintura Horizontal Bordo	1.512,66 m
Pintura Lança de separação de Fluxo	4,28 m²

Sinalização Vertical		
Modelo	Tipo de Placa	Quantidade
R-19-b	Regulamentação	2
R-19	Regulamentação	2
R-24 b	Regulamentação	1
A - 42 a	Advertência	2
Postes		7

**Detalhes Placas de Sinalização**

PLACAS	DIMENSÃO	CORES	REFLETIVIDADE	
			FUNDO	LETRA TARJA SETAS
	Ø= 0,75 m	FUNDO : BRANCO SIMBOLO : PRETO TARJA: VERMELHO ORLA : VERMELHO LETRAS : PRETO	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO-GRAU TÉCNICO)	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO-GRAU TÉCNICO)
	L= 0,50 m	FUNDO : AMARELO SIMBOLO : PRETO TARJA: PRETA ORLA : AMARELA LETRAS : PRETO	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO-GRAU TÉCNICO)	ESFERAS INCLUSAS (GRAU ENGENHEIRO-GRAU TÉCNICO)

1:500

**ESTACAS A CADA 20 METROS**

LEGENDA

PLACA A IMPLANTAR EM SUPORTE SIMPLES

OBRA / LOCAL  
**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS**  
Estrada para Caravágio Km 0+00 a 0+717,66

PROPRIETÁRIO  
Prefeitura Municipal de Cotiporã CNPJ: 90.898.487/0001-64

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Eng. Civil Cristiano Fugali CREA/RS 236549

DATA  
02/2022

DESENHO  
Cristiano

ESCALA  
INDICADA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ASSUNTO  
**SINALIZAÇÃO**

PRANCHA  
**03**