

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMP.	10	EXECUÇÃO DE PISO EM BASALTO POLIDO FOSCO, PLACAS DE 40X80CM, COM 1,8CM DE ESPESURA	M2		151,95	154,88
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,004	93,00	93,00
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,086	94,21	94,21
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,707	0,78	0,78
COTAÇÃO	26	Basalto polido fosco, placas de 40x80cm, com 1,8cm de espessura	M2	1,1	105,00	105,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,842	20,27	22,64
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,421	19,08	21,29
COMP.	06	EXECUÇÃO DE PISO EM BASALTO, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS EXISTENTES QUE SERÃO REMOVIDAS (REF.: 101090)	M2		36,45	39,38
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,004	93,00	93,00
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,086	94,21	94,21
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,707	0,78	0,78
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,842	20,27	22,64
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,421	19,08	21,29
COMP.	07	RALO LINEAR 15x50cm - COM COLETOR E TELA ANTI INSETO (REF.: 103001)	M		119,98	122,35
COTAÇÃO	08	Ralo Linear 15x50 Em Alumínio Com Caixa Coletora + Tela Anti Insetos	UNIDADE	1	97,48	97,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,453	22,99	25,80
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,453	19,08	21,29
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0054	639,72	658,66
COMP.	08	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS - FIXAÇÃO PISO	M		380,01	407,29
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	9,224	8,79	8,79
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,896	11,20	11,20
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	54,47	54,47
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,333	2,66	2,66
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,9	54,05	54,05
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,748	20,16	22,51
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,78	22,81	25,60
COMP.	09	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS - FIXAÇÃO PAREDE	M		380,01	407,29
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	9,224	8,79	8,79
SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,896	11,20	11,20
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	54,47	54,47
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,333	2,66	2,66
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,9	54,05	54,05
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,748	20,16	22,51
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,78	22,81	25,60
COMP.	H01	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE		1.686,50	1.703,97
SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4	0,71	0,71
SINAPI-I	10900	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1	61,16	61,16
SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1	178,41	178,41
SINAPI-I	20963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1	451,98	451,98
SINAPI-I	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	1	16,99	16,99
SINAPI-I	21030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIÕES ENGATE RAPIDO	UN	1,5	418,15	418,15
SINAPI-I	37554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	1	209,52	209,52
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,037	21,30	23,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,037	24,27	27,38
COMP.	H02	SISTEMA DE RECALQUE PARA HIDRANTES INSTALADO EM PASSEIO CONFORME NORMAS DE PPCI			1.372,47	1.406,71
COTAÇÃO	PPCI 02	Kit Hidrante De Recalque/calçada 60x40cm Completo	UNIDADE	1	1.098,23	1.098,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	21,30	23,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	24,27	27,38
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,99	25,80
COMP.	A02	LASTRO DE CONCRETO E FERRO PARA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO DE CONTENÇÃO SOBRE AS RAMPAS	m		52,24	52,75
SINAPI-i	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	2	10,75	10,75
SINAPI	102480	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,06	512,44	520,92

29/03/2023

Data

Responsável Técnico: **Thaís De Marco Taffarel**
 CREA/CAU: **A268143-9**