



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cotiporã				Substituição do piso do ginásio da Escola				
MUNICÍPIO / UF Cotiporã / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Pedro Breda, Centro		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE out-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote único	BDI 1 29,51%	BDI 2 27,21%	BDI 3 27,21%	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote único									297.685,90
1.			SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER					-	297.685,90
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	6.665,20
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	304,45	BDI 1	394,29	985,73
1.1.2.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, DE FORMA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	566,00	6,51	BDI 1	8,43	4.771,38
1.1.3.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE BARROTES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,71	22,83	BDI 1	29,57	908,09
1.2.			PISOS					-	264.844,17
1.2.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	597,00	3,31	BDI 1	4,29	2.561,13
1.2.2.	SINAPI	96620	CONTRAPISO DE CONCRETO USINADO (CIMENTO, AREIA E BRITA), ESPESSURA DE 3 cm. AF_08/2017	M3	16,98	574,04	BDI 1	743,44	12.623,61
1.2.3.	COMP.	01	PISO EM MADEIRA GRÁPIA, LARGURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE BARROTES DE 2,5 X 3 CM, CHUMBADO NO CONTRAPISO, COM ESPAÇAMENTO DE 50CM. INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E LIXAMENTO.	M2	597,00	322,90	BDI 1	418,19	249.659,43
1.3.			PINTURAS					-	23.864,13
1.3.1.	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ SINTECO, 3 DEMÃOS	M2	597,00	25,95	BDI 1	33,61	20.065,17
1.3.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	293,81	9,98	BDI 1	12,93	3.798,96
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.312,40
1.4.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA FINAL DE TODA A ÁREA DE PISOS DO GINÁSIO	M2	940,00	1,90	BDI 1	2,46	2.312,40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço Unitário; Preço Total.

Cotiporã / RS

Local

08 de janeiro de 2024

Data

Nome: Thais De Marco Taffarel

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU A268143-9

ART/RRT: