

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP.	01	CONTRAPISO DE CONCRETO USINADO, INCLUINDO BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO, ESPESSURA DE 3 cm (REF.: 103674)	M3		813,59	822,12
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,589	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294	20,08	22,40
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,38	536,88	536,88
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,38	37,89	42,32
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,194	1,26	1,26
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,179	0,49	0,49
COMP.	02	BARROTES DE MADEIRA TRAPEZOIDAL 4,0 x 2,5 X 3,0 CM (base x topo x altura)	M		22,01	24,35
SINAPI-I	4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	3,00	3,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	23,77	26,69
COMP.	03	ASSOALHO DE MADEIRA, DO TIPO EUCALIPTO CITRIODORA, DE 1ª LINHA, SECO EM ESTUFA, ENCAIXE MACHO/FEMEA, 8 X 2 CM (REF.: 101746)	M2		176,01	179,80
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,15	25,79	25,79
COTAÇÃO	02	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, DE EUCALIPTO CITRIODORA, DE 1ª LINHA, SECO EM ESTUFA, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *8 X 2* CM	M2	1,075	115,00	115,00
SINAPI-I	44396	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,575	29,75	29,75
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	23,77	26,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,08	22,40
COMP.	04	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA. (REF.: 102193)	M2		26,40	29,33
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5	1,57	1,57
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,62	28,55
COMP.	05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO (REF.: 98557)	M2		8,18	8,49
COTAÇÃO	01	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	0,4	14,14	14,14
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,34	28,49

02/04/2024

Data

 Responsável Técnico: Thais De Marco Taffarel
 CREA/CAU: A268143-9