



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO GINÁSIO DA E.M.E.F AMOR E CARINHO								
PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Prefeitura Municipal de Cotiporã	Cotiporã / RS	Rua Pedro Breda, Centro	Substituição do piso do ginásio da Escola					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-24	Sim	Porto Alegre / RS	Lote único	31,16%	27,21%	27,21%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Lote único</b>									
<b>246.607,33</b>									
1.			<b>SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER</b>					-	<b>246.607,33</b>
1.1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>998,35</b>
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	304,47	BDI 1	399,34	998,35
1.2.			<b>PISOS</b>					-	<b>218.483,53</b>
1.2.1.	COMP.	05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 1 DEMÃO (REF.: 98557)	M2	597,00	8,18	BDI 1	10,73	6.405,81
1.2.2.	COMP.	01	CONTRAPISO DE CONCRETO USINADO, INCLUINDO BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO, ESPESSURA DE 3 cm (REF.: 103674)	M3	16,98	813,59	BDI 1	1.067,10	18.119,36
1.2.3.	COMP.	02	BARROTES DE MADEIRA TRAPEZOIDAL 4,0 x 2,5 X 3,0 CM (base x topo x altura)	M	1.228,50	22,01	BDI 1	28,87	35.466,80
1.2.4.	COMP.	03	ASSOALHO DE MADEIRA, DO TIPO EUCALIPTO CITRIODORA, DE 1ª LINHA, SECO EM ESTUFA, ENCAIXE MACHO/FEMEA, 8 X 2 CM (REF.: 101746)	M2	597,00	176,01	BDI 1	230,85	137.817,45
1.2.5.	COMP.	04	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA. (REF.: 102193)	M2	597,00	26,40	BDI 1	34,63	20.674,11
1.3.			<b>PINTURAS</b>					-	<b>24.737,85</b>
1.3.1.	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ SINTECO, 3 DEMÃOS	M2	597,00	26,67	BDI 1	34,98	20.883,06
1.3.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	293,81	10,00	BDI 1	13,12	3.854,79
1.4.			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>2.387,60</b>
1.4.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA FINAL DE TODA A ÁREA DE PISOS DO GINÁSIO	M2	940,00	1,94	BDI 1	2,54	2.387,60

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço Unitário; Preço Total.

Cotiporã / RS

Local

02 de abril de 2024

Data

Nome: Thaís De Marco Taffarel

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU A268143-9

ART/RRT: