


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ <i>A Joia da Serra Gaúcha!</i>		PROPONENTE/ TOMADOR: Município de Cotiporã			<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">Encargos Sociais</td> </tr> <tr> <td align="center">BDI</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">22,99%</td> <td></td> </tr> </table>					Encargos Sociais		BDI		22,99%	
Encargos Sociais															
BDI															
22,99%															
LOCALIDADE SINAPI Porto Alegre		Extensão da pavimentação: 1060,00m													
DATA BASE 05/24 (Ñ Desonerado)		DESCRIÇÃO DO LOTE: Pavimentação asfáltica da estrada para Comunidade Santa Lúcia													
Item	Código	Fonte	Descrição do Item	Unid	Quant.	Unit. S/BDI	Unit. C/BDI	VALOR TOTAL							
Pavimentação da Estrada da Comunidade Santa Lúcia															
1	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO			5.406,33											
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	309,00	383,87	959,68							
1.2	121	CP	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	3.579,37	4.446,65	4.446,65							
2.	PAVIMENTAÇÃO			1.283.245,02											
2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. REF. SINAPI DEZ/2023	M	1.060,00	0,56	0,70	742,00							
2.2	4011209	SICRO	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	7.420,00	1,15	1,43	10.610,60							
2.3	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.033,50	121,82	151,34	156.409,89							
2.4	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65.110,50	1,55	1,93	125.663,27							
2.5	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	21.703,50	0,61	0,76	16.494,66							
2.6	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.033,50	9,34	11,60	11.988,60							
2.7	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.009,65	134,04	166,52	168.126,92							
2.8	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	66.636,90	1,55	1,93	128.609,22							
2.9	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.212,30	0,61	0,76	16.881,35							
2.10	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.009,65	9,34	11,60	11.711,94							
2.11	111	CP	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	6.360,00	2,54	3,16	20.097,60							
2.12	112	CP	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M²	6.572,00	7,30	9,07	59.608,04							
2.13	113	CP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ - CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	318,00	1.251,96	1.555,31	494.588,58							
2.14	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.896,00	1,71	2,12	48.539,52							

2.15	93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	7.632,00	0,66	0,82	6.258,24
2.16	5914649	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	t	763,20	7,29	9,06	6.914,59
3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					22.514,40
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	3.180,00	5,70	7,08	22.514,40
4			DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS					46.153,58
4.1	121	CP	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	3.579,37	4.446,65	4.446,65
4.2	122	CP	CANTEIRO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	MES	3,00	11.190,78	13.902,31	41.706,93
TOTAL GERAL								1.357.319,33
<p>Cotiporã 10 de julho de 2024</p> <p style="text-align: center;"> Jeferson Restelli Frizon Engenheiro Civil - CREA RS 254394 </p> <p style="text-align: right;"> Ivelton Mateus Zardo Prefeito de Cotiporã </p>								