

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 013/2024.

A empresa **TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Independência, 1190 – Bairro Centro, no município de Cotiporã – RS, CEP: 95.335-000, inscrita no CNPJ: 14.526.680/0001-96, Insc. Municipal: 1075, I.E. 237/0006395, neste ato representada pelo Sócio Administrador **REMI JOSE TAFFAREL**, Brasileiro, Empresário, residente e domiciliado na Av. Independência, 1190 – Bairro Centro, no município de Cotiporã – RS, CEP: 95.335-000, RG 8050452989, por seu representante legal no fim assinado, endereço eletrônico remitaffarel@hotmail.com.br, abaixo assinado por seu representante legal, interessada na participação da presente **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 013/2024**, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com os termos do edital e acatamos todas as estipulações nele presentes.

Razão Social: TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA		CNPJ: 14.526.680/0001-96		
Endereço: Av. Independência		Nº: 1190		
Bairro: Centro	Cidade/ Estado: Cotiporã /RS	CEP: 95.335-000		
Telefone: (54) 9.9969-2540		E-mail: remitaffarel@hotmail.com.br		
Nome da pessoa para contato: REMI JOSE TAFFAREL		Banco/agência/conta: 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi - Agência: 0167 - Conta: 32425-2		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD.	VALOR TOTAL GLOBAL
01	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos, para a execução de obra de construção de ponte de aduelas de concreto armado na Comunidade de Nossa Senhora da Pompéia, neste município, conforme os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação.	UN	01	Valor (30%) MÃO DE OBRA: R\$ 72.710,03 (setenta e dois mil, setecentos e dez reais, com três centavos) Valor (70%) MATERIAIS: R\$ 169.656,73 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais, com setenta e três centavos) Valor TOTAL GLOBAL: R\$ 242.366,76 (duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais, com setenta e seis centavos)

TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Independência, 1190 – Bairro Centro, no município de Cotiporã – RS, CEP: 95.335-000, inscrita no CNPJ: 14.526.680/0001-96, Insc. Municipal: 1075, I.E. 237/0006395, neste ato representada pelo Sócio Administrador REMI JOSE TAFFAREL, **DECLARA** que:

- O Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias;
- O prazo de execução dos trabalhos será conforme Edital;
- Estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à prestação dos serviços objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, custo de parcelas rescisórias, benefícios, administração, treinamento, custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente licitação.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Cotiporã/RS 29 de agosto de 2024



REMI JOSE TAFFAREL

CPF: 697.865.260-15

TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO



TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Propornte: TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Obra/Serviço: Construção de Ponte N.º 14. Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE
DATA BASE: 03-24 (N DES.)
BDI 1 = 30,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1			SERVIÇOS INICIAIS						242.366,76
1.1.1	SINAPI	103669	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022. PS	M2	1,80	304,47	30,15%	396,27	713,29
1.1.2	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (MAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	953,00	30,15%	1.240,33	2.480,66
1.1.3	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	35,00	51,54	30,15%	67,08	2.347,80
1.1.4	SINAPI	93415	AF_10/2018 GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO.	CHP	215,00	15,00	30,15%	19,52	4.196,80
1.2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						13.013,09
1.2.1	SINAPI	90777	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,00	120,22	30,15%	156,47	6.728,21
1.2.2	SINAPI-I	4083	ENCARGO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	86,00	56,15	30,15%	73,08	6.284,88
1.3			MUROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO						19.389,10
1.3.1	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	43,68	42,46	30,15%	55,26	2.413,76
1.3.2	SINAPI	100343	ARMADAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	644,64	13,49	30,15%	17,56	11.319,88
1.3.3	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	6,79	639,96	30,15%	832,91	5.655,46
1.4			LAJE RADIER						11.762,52
1.4.1	COMP.	03	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (SINAPI: 97101)	M2	55,34	163,31	30,15%	212,55	11.762,52
1.5			GALENIAS						164.877,76
1.5.1	COMP.	02	ADUELA/ GALERIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,50 X 1,50 M (L X A), C = 1,00 M, ESPESURA DE PAREDE MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPa, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 (SINAPI: 104491)	UND	32,00	3.958,84	30,15%	5.152,43	164.877,76
1.6			LAJE DE SOBREPÓSICÃO E MURETAS						23.585,74
1.6.1	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,80	63,84	30,15%	83,09	565,01
1.6.2	SINAPI	92771	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	585,53	10,98	30,15%	14,29	8.367,22
1.6.3	COMP.	01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. PS - MURETAS	M3	10,80	652,81	30,15%	849,63	9.176,00
1.6.4	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	18,40	120,83	30,15%	157,26	2.893,58
1.6.5	SINAPI	92761	ARMADAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	KG	42,66	12,77	30,15%	16,62	709,01
1.6.6	SINAPI	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,57	14,30	30,15%	18,61	345,59
1.6.7	COMP.	01	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M3	1,80	652,81	30,15%	849,63	1.529,33

Cotiporã, 29 de agosto de 2024.

Responsável Técnico:
Nome: Roveni Brincker Coimbra
CREA: RS247979

TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA


Proponente: TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Obra/Serviço: Construção de Ponte N.ª Sr.ª. Da Pompéia
Município: Cotiporã/RS

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2
1.	Construção de Ponte Nª Srª da Pompéia	242.366,76	% Período:	42,77%	57,23%
				R\$ 103.653,27	R\$ 138.713,49
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	9.738,55	% Período:	100,00%	
				R\$ 9.738,55	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.013,09	% Período:	50,00%	50,00%
				R\$ 6.506,55	R\$ 6.506,55
1.3.	MUROS DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO	19.389,10	% Período:	50,00%	50,00%
				R\$ 9.694,55	R\$ 9.694,55
1.4.	LAJE RADIER	11.762,52	% Período:	100,00%	
				R\$ 11.762,52	
1.5.	GALERIAS	164.877,76	% Período:	40,00%	60,00%
				R\$ 65.951,10	R\$ 98.926,66
1.6.	LAJE DE SOBREPOSIÇÃO E MURETAS	23.585,74	% Período:		100,00%
					R\$ 23.585,74
Total R\$ 242.366,76		Período:	%:	42,77%	57,23%
			Valor (R\$)	71.315,82	90.300,88
		Acumulado:	%:	42,77%	100,00%
			Valor (R\$)	71.315,82	242.366,76

Cotiporã, 29 de agosto de 2024.

Responsável Técnico:
Nome: Roveri Brincker Coimbra
CREA: RS247979



TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Ponte N. Sra. Da Pompeia / Único

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)

TIPO DE OBRA

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,52%
Seguro e Garantia	SG	1,99%
Risco	R	3,16%
Despesas Financeiras	DF	1,33%
Lucro	L	10,43%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	30,15%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,15%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Cotiporã/RS

Local

quinta-feira, 29 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico:

Nome: Roveri Brincker Coimbra

CREA: RS247979

me

Q

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Construção de ponte na Comunidade de Nossa Senhora da Pompeia

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de horista, tendo o percentual de 112,88%.

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,56%	8,74%	11,56%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,08%	18,42%	48,08%	18,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%	3,47%	4,59%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,93%	2,55%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,90%	7,48%	9,90%	7,48%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,09%	17,69%	6,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,47%	3,38%	18,10%	7,09%
TOTAL(A+B+C+D)		83,25%	46,08%	112,88%	69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Cotiporã/RS 29 de agosto de 2024

REMI JOSE TAFFAREL

CPF: 697.865.260-15

TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

URBANIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO - TERRAPLENAGEM - ESCAVAÇÕES

E-mail: remittaffarel@hotmail.com.br - Tel.: (54) 9.9969-2540

TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Proponente: TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Obra/Serviço: Construção de Ponte N.Sraª. Da Pompéia

Município: Cotiporã/RS

COMPOSIÇÕES

FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE			COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMP.	01		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS (SINAPI: 103675)	M3	648,31	652,81		648,31	652,81
SINAPI-I	1525		CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	610,4	610,4	1,103	553,40	553,40
SINAPI	88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,97	3,33	0,125	23,77	26,69
SINAPI	88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,15	20,37	0,753	24,11	27,06
SINAPI	88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,58	18,5	0,826	20,08	22,40
SINAPI	90586		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,15	0,15	0,12	1,26	1,26
SINAPI	90587		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,06	0,06	0,131	0,49	0,49

COMP.	02	ADUELA/ GALERIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, DIMESNÕES EXTERNAS DE 1,50 X 1,50 M (L X A), C = 1,00 M, ESPESSURA DE PAREDE MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 (SINAPI: 104491)	UND	3944,6	3958,84		3.944,60	3.958,84
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	16,65	17,14	0,025	666,02	685,90
sinapi	104491	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	3879,44	3887,37	1	3.879,44	3.887,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,19	35,01	1,294	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,32	19,32	0,8626	20,08	22,40

COMP.	03	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (SINAPI: 97101)	M2	161,03	163,31		161,03	163,31
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	13,92	14,53	0,1	139,26	145,39
SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	2,04	2,27	0,035	58,31	65,04
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	0	0		3,04	3,38
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	8,54	9,38	0,08	106,81	117,27
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	0	0		3,15	3,20
SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	54,88	55,19	4,48	12,25	12,32
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	81,65	81,94	0,135	604,83	607,00

Cotiporã, 29 de agosto de 2024.

Data

Responsável Técnico:
Nome: Roveri Brincker Coimbra
CREA: RS247979







A
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N ° 013/2024.

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS RELATIVOS AO SERVIÇO

A empresa **TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVICOS DE ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Independência, 1190 – Bairro Centro, no município de Cotiporã – RS, CEP: 95.335-000, inscrita no CNPJ: 14.526.680/0001-96, Insc. Municipal: 1075, I.E. 237/0006395, neste ato representada pelo Sócio Administrador **REMI JOSE TAFFAREL**, Brasileiro, Empresário, residente e domiciliado na Av. Independência, 1190 – Bairro Centro, no município de Cotiporã – RS, CEP: 95.335-000, RG 8050452989, por seu representante legal no fim assinado, endereço eletrônico remitaffarel@hotmail.com.br, **DECLARA**, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cotiporã/RS 29 de agosto de 2024



REMI JOSE TAFFAREL

CPF: 697.865.260-15

**TAFFAREL - TRANSPORTES, SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA
SÓCIO-ADMINISTRADOR**

URBANIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO – TERRAPLENAGEM – ESCAVAÇÕES

E-mail: remitaffarel@hotmail.com.br – Tel.: (54) 9.9969-2540