MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo especificar o mobiliário a ser fabricado e montado nos seguintes locais:

- Lote 1 EMEI Amor e Carinho (berçário), localizada na Rua José Zanette, nº 77;
- Demais lotes Prédio da Administração Municipal de Cotiporã.

A execução dos móveis será realizada conforme os projetos e a planilha orçamentária, obedecendo às normas técnicas aplicáveis e às orientações da fiscalização.

As cores e estampas dos revestimentos (mobiliário e estofados) serão definidas juntamente com a fiscalização após a assinatura do contrato.

Todas as medidas deverão ser conferidas nos locais de instalação. Qualquer divergência ou necessidade de ajuste deverá ser comunicada à fiscalização para aprovação prévia.

O prazo máximo para fabricação, entrega e montagem do mobiliário será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos por lote, contados a partir da solicitação formal da Administração.

Dúvidas poderão ser esclarecidas com o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Cotiporã, através do e-mail engenharia@cotipora.rs.gov.br ou pelos telefones (54) 3446-2835, (54) 3446-2824 ou (54) 3446-2829.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Todo o mobiliário deverá ser confeccionado em MDF BP de alta densidade, revestido em laminado melamínico de primeira qualidade, em cores conforme projeto.

Os tampos principais deverão possuir espessura mínima de 30 mm, garantindo resistência e estabilidade ao uso cotidiano em ambiente institucional.

Os demais componentes deverão obedecer às dimensões e espessuras indicadas nos projetos executivos, assegurando funcionalidade e durabilidade.

As bordas aparentes deverão receber fita de PVC colada sob pressão, com espessura mínima de 1 mm nas faces externas e 0,45 mm nas internas.

As ferragens deverão ser metálicas, de boa qualidade e procedência, incluindo dobradiças tipo caneco de 35 mm e corrediças metálicas telescópicas ou equivalentes.

Os móveis deverão apresentar acabamento perfeito, sem rebarbas, fissuras ou imperfeições, com cantos e junções alinhadas.



A montagem deverá ser firme e nivelada, utilizando parafusos, cavilhas e buchas metálicas. As peças fixas à parede deverão ser presas com buchas e parafusos adequados ao tipo de superfície.

Após a instalação, os móveis deverão ser entregues limpos, nivelados e prontos para uso, com retirada de todos os resíduos e materiais provenientes da montagem.

Os móveis deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados da data de entrega, contra defeitos de fabricação, montagem ou materiais.

ESPECIFICAÇÕES POR LOTE

LOTE 1 - MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

1.1 SALA PROFESSORES - EMEI AMOR E CARINHO

1.1.1 ARMÁRIO PORTA-VOLUMES, 15 NICHOS COM PORTA E CHAVE - Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cores predominantemente branca. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

1.2 SALAS BERÇÁRIO - EMEI AMOR E CARINHO

- 1.2.1 MÓVEL COM 8 MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). O móvel deve ser adaptado a um móvel existente. Incluso 8 almofadas móveis em tecido impermeável (cor/estampa a definir). Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 1.2.2 MÓVEL COM 6 MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO SOBRE ARMÁRIOS Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). Incluso 6 almofadas removíveis em tecido impermeável (cor/estampa a definir). Sob os módulos devem haver armário com portas e chaves. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 1.2.3 ESTANTE MÓDULO ARMÁRIO E TROCADOR, Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em cores predominantemente amadeirada com nichos e portas coloridas. Fixado por parafusos na parede. Incluso trocador estofado móvel em tecido impermeável. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.



1.3 SALA B1B - EMEI AMOR E CARINHO

1.3.1 MÓVEL COM 6 MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO SOBRE ARMÁRIOS - Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). Incluso 6 almofadas removíveis em tecido impermeável (cor/estampa a definir). Sob os módulos devem haver armário com portas e chaves. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

1.4 SALAS AEE

- 1.4.1 ARMÁRIO COM 10 PORTAS E ESTANTES Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 1.4.2 ARMARIO BAIXO 6 PORTAS Fabricado em MDF, com prateleiras internas, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 1.4.3 ESCRIVANINHA EM "U" Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 1.4.4 MESINHA OCTAGONAL BIPARTIDA Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). composta por dois módulos que, unidos, formam um tampo em formato octogonal. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 1.4.5 ARMÁRIO 2 PORTAS PARA PIA Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). Pia existente. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 1.4.6 NICHO RETANGULAR Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cores a definir. Fixado por parafusos na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.



LOTE 2 MÓVEIS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.1 SETOR DE RH

- 2.1.1 ARMÁRIO COM PORTAS E GAVETAS DE ARQUIVO Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em tons de cinza. Portas de abrir com puxadores de alumínio perfil tipo gola. Gavetas de arquivo para pasta suspensa com puxadores tipo slin. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 2.1.2 BALCÃO em "L" COM PRATELEIRAS Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em tons de cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 2.1.3 ARMÁRIO 1,75m x 2,10m COM 2 PORTAS DE CORRER Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

2.2 SALA DA ADMINISTRAÇÃO

2.2.1 ARMÁRIO COM 5 PORTAS DE CORRER - Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cores a definir. Fixado por parafusos na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

2.3 SETOR LICITAÇÕES

2.3.1 ESTANTE PEQUENA - Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

LOTE 3 - MÓVEIS GABINETE

3.1 SALA DO PREFEITO

3.1.1 ESTANTE COM PORTAS, GAVETEIRO E NICHOS - Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ A Joia da Serra Gaúcha!

3.1.2 MESA EM "L" COMPOSTA POR DOIS MÓDULOS INDEPENDENTES - Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

3.2 SALA DO CONTROLE INTERNO

- 3.1.2 ARMÁRIO 2,10m x 2,80m COM 3 PORTAS DE CORRER Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cinza. Portas com chave. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 3.1.3 ARMÁRIO 1,40m x 2,10m COM 2 PORTAS DE CORRER Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cinza. Portas com chave. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

LOTE 4 - MÓVEIS SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO

4.1 SETOR DE ENGENHARIA

- 4.1.1 ARMÁRIO 1,80m x 2,10m COM 2 PORTAS DE CORRER Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 4.1.2 ESTANTE EM "L" Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico em cores amadeirada e/ou coloridas (a definir). Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

LOTE 5 - MÓVEIS SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

5.1 SIM - SERVICO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

- 5.1.1 ARMÁRIO 1,60m x 2,10m COM 2 PORTAS DE CORRER Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 5.1.2 MESA EM "L" 1,70 x 1,40 (gaveteiro lado direito) Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ A Joia da Serra Gaúcha!

5.1.3 BALCÃO COM 2 PORTAS DE ABRIR - Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

5.2 SALA DA AGRICULTURA

- 5.2.1 MESA EM "L" 1,70 x 1,70 (gaveteiro lado esquerdo) Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 5.2.2 BALCÃO 4 PORTAS DE ABRIR Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Puxadores em alumínio perfil gola. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 5.2.3 BALCÃO PEQUENO 2 PORTAS DE ABRIR Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Puxadores em alumínio tipo slim. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 5.2.4 ESTATANTE 0,90m x 1,55m COM 10 NICHOS Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico bege. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 5.2.5 ARMÁRIO 1,50m x 2,60m COM 2 PORTAS DE ABRIR Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico bege. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

5.3 SALA DO DEPARTAMENTEO DE MEIO AMBIENTE

- 5.3.1 MESA EM "L" 1,70 x 1,30 (gaveteiro lado esquerdo) Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 5.3.2 MESA EM "L" 1,70 x 1,30 (gaveteiro lado direito) Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 5.3.3 ARMÁRIO 1,00m x 2,10m COM 2 PORTAS DE ABRIR Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

LOTE 6 MÓVEIS SECRETARIA DA FAZENDA

6.1 CONTABILIDADE/ARRECADAÇÃO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ A Joia da Serra Gaúcha!

- 6.1.1 ARMÁRIO 3,42m X 2,20m COM 8 PORTAS DE ABRIR E 4 DE CORRER Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Puxadores perfil alumínio tipo gola. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 6.1.2 ARMÁRIO 3,22m X 2,20m COM 8 PORTAS DE ABRIR E 4 DE CORRER Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Puxadores perfil alumínio tipo gola. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.
- 6.1.3 BALCÃO PEQUENO 2 PORTAS DE ABRIR Fabricado em MDF, revestido com laminado melamínico cinza. Puxadores em alumínio tipo slim. Dimensões e detalhes conforme projeto e memorial descritivo.

PRAZO, ENTREGA E GARANTIA

O prazo máximo para fabricação, entrega e montagem do mobiliário será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos por lote, contados a partir da solicitação formal da Administração.

Após a instalação, o mobiliário deverá ser entregue limpo, nivelado e em perfeitas condições de uso, devendo o fornecedor retirar todos os resíduos e materiais provenientes da montagem.

Os móveis deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, montagem ou materiais, contados da data de entrega definitiva.

Cotiporã, 29 de outubro de 2025.

Eng. Camila Schmitt Caccia CREA RS 190280