

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ



Obra: PASSEIO PÚBLICO NA RUA BENTO GONÇALVES

Trecho: km 0+000,00 a 1+460,00

Resp. Técnica: Engenheira Civil Káthia Benedetti - CREA RS201849

Data Base: SINAPI abr/2017 não desonerado

Item	SINAPI	SERVIÇOS	Qtde	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1		DIVERSOS				
1.1	74209/001	Placa da obra (2,40x1,50 m)	3,60	m ²	275,18	990,65
2		PASSEIO LATERAL				
2.1	94269	Meio-fio e sarjeta conjugados concreto (f _{ck} mínimo 20 MPa) pré-moldado ou moldado in loco (dimensões conforme projeto)	1.427,39	m	56,99	81.346,96
2.2	92396	Execução de passeio em blocos de concreto (PAVs 20x10x6 cm); incluso calceteiro, servente, placa vibratória, cortadora de piso e areia para rejunte; excluídos os blocos PAVs, colchão de pó de pedra de 10 cm que serão fornecidos pelo Município	1.380,61	m ²	16,98	23.442,76
2.3	88628	Assentamento (5 cm de espessura) e rejunte (1 cm) de piso tátil com argamassa traço 1:3 (cimento e areia); o piso tátil será fornecido pelo Município	26,11	m ³	442,56	11.555,24
TOTAL DA OBRA						117.335,61

OBSERVAÇÕES: A mão de obra representa 30% do valor total (R\$ 35.200,68) e o material representa 70% (R\$ 82.134,93).

Cotiporã, 02 de junho de 2017.

KÁTHIA BENEDETTI
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS201849

JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL

Composição do BDI	
Administração Central	4,24%
Seguros e Garantias	0,53%
Riscos	0,74%
Despesas Financeiras	1,12%
Lucro	7,67%
Impostos: PIS e CONFINS	3,65%
Impostos: ISS (mun.)	1,20%
CPRB (INSS)	0,00%
Total	20,73%