

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA COLOMBO FELLINI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ  
ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016



**Obra:** PASSEIO PÚBLICO NA RUA COLOMBO FELLINI

**ART:** 8234341/8259134

**Trecho:** Entre as Ruas Padre Rui Lorenzi e 12 de Maio

**RESP. TÉCNICO:** ENG. CIVIL KÁTHIA BENEDETTI - CREA/RS: 201849

**DATA BASE SINAPI:** jan/2015 sem desoneração

ÁREA PASSEIO COM MEIO FIO = 254,05 m<sup>2</sup> LARGURA = variável EXTENSÃO = 63,9 m em cada lado

Item	SINAPI	SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)		
					Material	M.Obra	Total	Material	M.Obra	Total
<b>1</b>		<b>PASSEIO LATERAL</b>								
1.1	74223/001	Meio fio de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100 cm, rejuntado com argamassa, inclusive os tipo cavalete para drenagem	129,00	m	32,57	13,96	46,53	4.201,53	1.800,84	6.002,37
1.2	79481	Aterro em calçada (5 cm de terra argilosa compactada)	11,69	m <sup>3</sup>	20,29	8,69	28,98	237,19	101,59	338,78
1.3	92396	Passeio em blocos de concreto com rejunte de areia (20x10x6 cm)	176,84	m <sup>2</sup>	44,47	19,06	63,53	7.864,07	3.370,57	11.234,64
1.4	73921/002*	Sinalização com piso tátil direcional, incluso argamassa para assentamento e rejunte (0,45x0,45x0,025 m)	39,04	m <sup>2</sup>	40,06	17,17	57,23	1.563,84	670,27	2.234,11
1.5	73921/002*	Sinalização com piso tátil de advertência, incluso argamassa para assentamento e rejunte (0,45x0,45x0,025 m)	18,18	m <sup>2</sup>	40,06	17,17	57,23	728,29	312,15	1.040,44
<b>TOTAL</b>								<b>14.594,92</b>	<b>6.255,42</b>	<b>20.850,34</b>
<b>TOTAL DA OBRA</b>								<b>14.594,92</b>	<b>6.255,42</b>	<b>20.850,34</b>

**OBSERVAÇÕES:**

- > Base de Preços - Tabela Sinapi/RS sem desoneração janeiro de 2016; os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade da federação.
- > Os custos unitários possuem BDI incluso de 20,57%;
- > A de ISS alíquota aplicável no Município é de 4,00% sobre o valor dos serviços, que são estimados em 30% da obra. Assim, o ISS é de 1,2% sobre o valor total da obra.
- > \* Foi utilizado a referência do SINAPI para piso em ardósia, substituindo a pedra ardósio pelo valor do piso tátil orçado.

Cotiporã, 10 de março de 2016.

\_\_\_\_\_  
ENG. KÁTHIA BENEDETTI  
Resp. Técnico - CREA/RS: 201849

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARLOS BREDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Administração Central	4,00%
Seguros e Garantias	0,70%
Riscos	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%
Lucro	7,95%
Impostos: PIS e CONFINS	3,65%
Contribuição Previdenciária	0,00%
Impostos: ISS (mun.)	1,20%
<b>Total</b>	<b>20,57%</b>