

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMP	01	Remoção de esquadria existente, com aproveitamento e preenchimento com tijolos maciços	m²		0	140,58
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	0	17,01
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	0	20,73
SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1	0	63,25
COMP	02	Viga de baldrame 15 x 30, 4 Ø 10 mm, estribo Ø 5,00 mm, FCK 25 MPA	m		0	57,11
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,05	0	353,7
SINAPI-I	34439	ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	2,468	0	5,18
SINAPI-I	34456	ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	0,9702	0	4,79
SINAPI	83515	ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	0,6	0	16,57
SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,065	0	185,82
COMP.	03	Piso basalto, inclusive rejuntamento, cama de pó de brita e leito em pó de brita compactado, nivelado e reguado	m²		0	34,99
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,02	0	397,45
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	0,00888889	0	0,55
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,08	0	57,46
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0	20,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0	17,38
COMP.	04	Laje em concreto armado			0	408,11
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,15	0	353,7
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2	0	20,75
SINAPI	92742	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,2	0	781,52
SINAPI	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2	0	78,63
COMP.	05	Colocação de janela de ferro	m²		0	48,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0	20,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0	17,38
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,021	0	472,45
COMP.	06	Fossa, filtro e sumidouro	UN		0	2043,55
SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	1	0	893,12
SINAPI-I	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	1	0	852,67
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0	16,33
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0	20,89

Cotiporã, 01/10/2019

Data

Responsável Técnico: Cristiano Fugali
CREA/CAU: CREA/RS 236549