

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>MÊS</b>		<b>1.694,10</b>	<b>1.824,74</b>
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	117,83	126,87
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	128,95	139,01
<b>Composição</b>	<b>02</b>	<b>PARAFUSOS,SUPORTES E CHUMBADORES DE FIXAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cotação	01	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINCO TP25, 0,50mm, COR NATURAL, COM ISOPOR E CHAPA AMADEIRADO LISO	M2		88,00	88,00
<b>Composição</b>	<b>03</b>	<b>Remoção de parede e concretagem de viga para portão</b>			<b>1.216,89</b>	<b>1.266,45</b>
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,3	544,49	550,67
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,72	12,04	12,04
SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	0,3	16,10	16,60
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5	14,22	14,54
SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15	12,98	13,18
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12	61,51	65,09
<b>Composição</b>	<b>04</b>	<b>Contraventamento</b>			<b>2.127,00</b>	<b>2.127,00</b>
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	300	7,09	7,09
<b>Composição</b>	<b>05</b>	<b>TOLDO</b>			<b>1.703,00</b>	<b>1.745,04</b>
SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	100	11,76	11,91
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	27,25	28,94
Cotação	03	parafusos 3/8 pol por 1"	UNIDADE	50	0,80	0,80
Cotação	04	parafuso 1/2 pol por 1 e 1/2"	UNIDADE	30	1,70	1,70

27/04/2026

Data

Responsável Técnico: Jeferson Restelli Frizon  
CREA/CAU: CREA RS254394