

A Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS  
Concorrência Eletrônica nº 1/2026  
À Comissão de Licitações

## **PROPOSTA DE PRECOS**

A empresa **EXPERT SOLUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **54.253.716/0001-20**, estabelecida **Avenida Juca Batista, nº 8000, casa 509, Bairro Belém Novo, Porto Alegre/RS**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Carlos Eduardo da Rocha Ourique**, brasileiro, portador(a) da Carteira de Identidade nº **1082660761** e do CPF nº **814.942.540-34**,, **DECLARA**, apresenta **PROPOSTA COMERCIAL**, para o objeto: **Contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos, para a execução de obra de manutenção do Prédio da Unidade Básica de Saúde de Lajeado Bonito, neste município, conforme os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação**, conforme estabelecido neste edital e seus anexos, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1	<i>EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAJEADO BONITO</i>	<b>R\$ 106.947,60</b>
	<i>Valor dos Materiais</i>	<b>R\$ 85.558,08</b>
	<i>Valor dos Serviços (mão de obra)</i>	<b>R\$ 21.389,52</b>
	<i>Valor Total R\$</i>	<b>R\$ 106.947,60</b>

- O preço total, para o presente é de **R\$ 106.947,60 (cento e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)**, com todos os impostos, taxas, encargos sociais e tributos já incluídos, constante da proposta, sendo **R\$**

**85.558,08 (oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos ) de material e R\$ 21.389,52 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) de mão de obra.**

- Encargos sociais 111,95% e BDI 21,20%
- Prazo de execução de 150 dias.
- Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do Edital na modalidade concorrência eletrônica nº 1/2026, para execução do objeto deste ato convocatório em atendimento à Lei de Licitações, Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, conforme estabelecido no Edital, anexos e especificamente na documentação técnica anexo ao edital.
- Declaramos que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, especialmente, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes, transporte e seguros.
- Declaramos, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
- A proponente declara conhecer os termos do Instrumento Convocatório que rege a presente licitação.
- O valor cotado inclui todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, previdenciários, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto.
- O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.
- Na proposta de preço estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que



incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. A proposta de preço apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

Razão Social:	<b>EXPERT SOLUCOES LTDA</b>
CNPJ:	<b>54.253.716/0001-20</b>
Inscrição Estadual	<b>ISENTO</b>
Inscrição Municipal	<b>747.097.2.0</b>
Cidade/UF:	<b>Porto Alegre/RS</b>
Endereço:	<b>Av Juca Batista, 8000, Bairro Belém Novo, Porto Alegre/RS</b>
Telefone:	<b>(51) 991538270 e (51) 981800052</b>
e-mail:	<b>licitacao.expertltda@gmail.com</b>
Dados Bancários	<b>Banco Itau Unibanco, Agência 6201, Conta Corrente 99358-8</b>
Nome Contato – Responsável Contrato	<b>Sócio/Diretor Carlos Eduardo da Rocha Ourique</b>
Endereço do responsável legal que assinará o contrato	<b>Av Juca Batista, 8000, Bairro Belém Novo, Porto Alegre/RS</b>
CPF	<b>814.942.540-34</b>
RG	<b>1082660761</b>
Telefone:	<b>(51) 991538270 e (51) 981800052</b>
e-mail:	<b>licitacao.expertltda@gmail.com</b>

*Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.*

*Porto Alegre, 30 de abril de 2026.*

**Carlos Eduardo da Rocha Ourique**  
Representante da Empresa – Sócio Proprietário  
RG/CI: 1082660761  
CPF: 81494254034

**Osmar de Andrade**  
Responsável Técnico – Engenheiro Civil  
CREA-RS: 251540

**Av. Juca Batista, 8000 casa 509 – Porto Alegre/Rs**  
**E-mail – licitacao.expertltda@gmail.com – Fone 51 991538270**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito	MUNICÍPIO / UF Cotiporã/RS	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito</b>									<b>106.947,60</b>	
1.			Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito					-	106.947,60	
1.1.			Reforma UBS - Lajeado					-	-	
1.2.			Administração local					-	7.804,68	
1.2.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	146,28	BDI 1	177,29	2.127,48	RA
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	78,07	BDI 1	94,62	5.677,20	RA
1.3.			Serviços Iniciais					-	1.526,82	
1.3.1.	Composição	07	PLACA DE OBRAS - MEDINDO 1,20X2,40m	UN	1,00	531,35	BDI 1	644,00	644,00	RA
1.3.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	418,40	1,74	BDI 1	2,11	882,82	RA
1.4.			Remoção					-	6.267,20	
1.4.1.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	35,40	41,25	BDI 1	50,00	1.770,00	RA
1.4.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	37,80	5,14	BDI 1	6,23	235,49	RA
1.4.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	121,14	26,05	BDI 1	31,57	3.824,39	RA
1.4.4.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	121,14	2,98	BDI 1	3,61	437,32	RA
1.5.			Cobertura					-	11.377,39	
1.5.1.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	28,94	BDI 1	35,08	1.403,20	RA
1.5.2.	SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	5,00	35,15	BDI 1	42,60	213,00	RA
1.5.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	47,78	58,99	BDI 1	71,50	3.416,27	RA
1.5.4.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	47,78	25,93	BDI 1	31,43	1.501,73	RA
1.5.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	31,38	46,05	BDI 1	55,81	1.751,32	RA
1.5.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,08	103,31	BDI 1	125,21	1.512,54	RA
1.5.7.	SINAPI-I	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)	M2	23,76	54,84	BDI 1	66,47	1.579,33	RA
1.6.			Forro					-	2.530,82	
1.6.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	22,19	88,80	BDI 1	107,63	2.388,31	RA
1.6.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	19,18	6,13	BDI 1	7,43	142,51	RA
1.7.			Piso					-	23.319,58	

RECURSO  
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cotiporá/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito	MUNICÍPIO / UF Cotiporá/RS	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito</b>										106.947,60
1.7.1.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	M	183,74	55,32	BDI 1	67,05	12.319,77	RA
1.7.2.	SINAPI-I	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	121,17	74,90	BDI 1	90,78	10.999,81	RA
<b>1.8.</b>			<b>Esquadrias</b>					-	<b>1.780,40</b>	
1.8.1.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	27,94	BDI 1	33,86	1.354,40	RA
1.8.2.	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	10,00	35,15	BDI 1	42,60	426,00	RA
<b>1.9.</b>			<b>Alvenaria</b>					-	<b>4.268,32</b>	
1.9.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,25	84,75	BDI 1	102,72	1.874,64	RA
1.9.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	36,50	7,58	BDI 1	9,19	335,44	RA
1.9.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	36,50	46,53	BDI 1	56,39	2.058,24	RA
<b>1.10.</b>			<b>Pintura</b>					-	<b>45.747,01</b>	
1.10.1.	COMPOSIÇÃO	08	LIXAMENTO, REVISÃO E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES, INTERNAS E EXTERNAS, ANTES DA PINTURA, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA PARA VEDAÇÃO DE PEQUENAS FISSURAS E DANOS NAS PAREDES EXISTENTES (REF.: SINAPI 96127)	M2	1.226,48	7,86	BDI 1	9,53	11.688,35	RA
1.10.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.226,48	14,16	BDI 1	17,16	21.046,40	RA
1.10.3.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	291,81	29,50	BDI 1	35,75	10.432,21	RA
1.10.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	68,40	31,12	BDI 1	37,72	2.580,05	RA
<b>1.11.</b>			<b>Itens isolados</b>					-	<b>69,62</b>	
1.11.1.	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	2,00	13,05	BDI 1	15,82	31,64	RA
1.11.2.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	15,67	BDI 1	18,99	37,98	RA
<b>1.12.</b>			<b>Guarda corpo</b>					-	<b>1.833,76</b>	
1.12.1.	SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	10,00	27,70	BDI 1	33,57	335,70	RA
1.12.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	28,82	10,76	BDI 1	13,04	375,81	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito	MUNICÍPIO / UF Cotiporã/RS	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito</b>									<b>106.947,60</b>	
1.12.3.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	28,82	32,13	BDI 1	38,94	1.122,25	RA
<b>1.13.</b>			<b>Serviços finais</b>					-	<b>422,00</b>	
1.13.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	200,00	1,74	BDI 1	2,11	422,00	RA

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>96,12%</b>	<b>56,67%</b>	<b>111,95%</b>	<b>69,29%</b>

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TRANSFEREGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS
-------------------------	-----------------------------	--

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito / Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito
---

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

<b>BDI 1</b>
--------------

<b>TIPO DE OBRA</b> Construção e Reforma de Edifícios
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>21,20%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.
--

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
---

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS	Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito	Reforma do prédio público da UBS Lajeado Bonito

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	Reforma do prédio público da UBS Laje	106.947,60	% Período:	8,73%	34,02%	44,64%	10,84%	1,78%							
1.2.	Administração local	7.804,68	% Período:	100,00%											
1.3.	Serviços Iniciais	1.526,82	% Período:	100,00%											
1.4.	Remoção	6.267,20	% Período:		100,00%										
1.5.	Cobertura	11.377,39	% Período:				100,00%								
1.6.	Forro	2.530,82	% Período:		100,00%										
1.7.	Piso	23.319,58	% Período:		100,00%										
1.8.	Esquadrias	1.780,40	% Período:			100,00%									
1.9.	Alvenaria	4.268,32	% Período:		100,00%										
1.10.	Pintura	45.747,01	% Período:			100,00%									
1.11.	Itens isolados	69,62	% Período:					100,00%							
1.12.	Guarda corpo	1.833,76	% Período:					100,00%							
1.13.	Serviços finais	422,00	% Período:			50,00%	50,00%								
<b>Total: R\$ 106.947,60</b>				%:	8,73%	34,02%	44,64%	10,84%	1,78%						
				Repassar:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	9.331,50	36.385,92	47.738,41	11.588,39	1.903,38						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>9.331,50</b>	<b>36.385,92</b>	<b>47.738,41</b>	<b>11.588,39</b>	<b>1.903,38</b>						
				%:	8,73%	42,75%	87,38%	98,22%	100,00%						
				Repassar:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	9.331,50	45.717,42	93.455,83	105.044,22	106.947,60						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>9.331,50</b>	<b>45.717,42</b>	<b>93.455,83</b>	<b>105.044,22</b>	<b>106.947,60</b>						
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local