

Patrimar

PINTURAS

OBRA: REFORMA GERAL NO GINÁSIO EDYR CARLOS FELLINI
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA GERAL									
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.	Composição SINAPI	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	3,00	6.066,64	BDI 1	7.352,77	30.096,27
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	462,77	BDI 1	560,88	22.058,31
1.1.3.	SINAPI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE. CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	75,00	30,00	BDI 1	36,36	2.727,00
1.1.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	75,00	30,66	BDI 1	37,16	2.787,00
1.2.	SINAPI	97644	DEMOIÇÃO/REMOÇÃO	M2	35,70	10,86	BDI 1	12,92	3.918,47
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,39	27,53	BDI 1	33,37	1.681,51
1.2.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,39	20,11	BDI 1	24,37	1.228,00
1.2.3.	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC. AF_11/2025	M2	16,00	14,11	BDI 1	17,10	273,60
1.2.4.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	22,00	10,28	BDI 1	12,46	274,12
1.2.5.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	26,72	947,73	BDI 1	1.148,65	41.129,40
1.3.	SINAPI	102253	PAREDES / DIVISÓRIAS	M2	11,74	83,78	BDI 1	101,54	1.192,08
1.3.1.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	23,66	224,71	BDI 1	272,35	6.443,80
1.3.2.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2	4,84	4,84	BDI 1	5,87	28,41
1.3.3.	Composição	02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE DE 6x12x24cm (ESPESSURA 12cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	9,68	9,68	BDI 1	11,73	113,55
1.3.4.	Colaço	01	ESPUMA D28 10CM DE ESPESSURA	M2	3,55	105,57	BDI 1	127,95	454,22
1.3.5.	Colaço	02	TECIDO DE POLIESTER	M2	1,92	947,73	BDI 1	1.148,65	2.205,41
1.3.6.	SINAPI	93358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÁOS. AF_07/2023_PS	M2	3,55	105,57	BDI 1	127,95	454,22
1.3.7.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	1,92	947,73	BDI 1	1.148,65	2.205,41
						524.348,86			
						569.111,75			
						30.096,27			
						22.058,31			
						2.523,96			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

		COBERTURA													
1.4.															163.042,60
1.4.1.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	28,68	BDI 1	34,76							695,20
1.4.2.	Cotação	12	MANITA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, 3MM, PARA ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	M2	1.410,00	95,00	BDI 1	115,14							162.347,40
1.5.			ESQUADRIAS												103.492,27
1.5.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	40,32	907,62	BDI 1	1.100,04							44.353,61
1.5.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	12,48	438,38	BDI 1	531,32							6.630,87
1.5.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	11,52	907,62	BDI 1	1.100,04							12.672,46
1.5.4.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,14	704,19	BDI 1	853,48							2.679,93
1.5.5.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO VIDRO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	32,83	628,93	BDI 1	762,26							25.025,00
1.5.6.	SINAPI	102192	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	3,14	263,18	BDI 1	318,97							1.001,57
1.5.7.	Composição	03	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	35,25	215,16	BDI 1	260,77							9.192,14
1.5.8.	Composição	04	LUBRIFICAÇÃO DE PARTES MÓVEIS DE ESQUADRIAS METÁLICAS BASCULANTES	UN	14,00	7,18	BDI 1	8,70							121,80
1.5.9.	Composição	05	ADEQUAÇÃO ALAVANCA ABRE-FECHA ESQUADRIAS METÁLICAS BASCULANTES	UN	7,00	213,92	BDI 1	259,27							1.814,89
1.6.			REVESTIMENTOS												54.324,60
1.6.1.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	44,54	93,32	BDI 1	113,10							5.037,47
1.6.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	237,40	104,55	BDI 1	126,71							30.080,95
1.6.3.	SINAPI	87904	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	204,41	9,15	BDI 1	11,09							2.266,91
1.6.4.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	24,79	54,14	BDI 1	65,62							1.626,72
1.6.5.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	204,41	41,93	BDI 1	50,82							10.388,12
1.6.6.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	82,50	49,25	BDI 1	59,69							4.924,43
1.7.			PINTURA												47.150,09

[Handwritten signature and initials]

1.7.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.434,17	1,71	BDI 1	2,07	5.038,73	RA
1.7.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	84,96	2,22	BDI 1	2,69	228,54	RA
1.7.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	91,28	10,51	BDI 1	12,74	1.162,91	RA
1.7.4.	SINAPI	102204	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2.059,79	11,62	BDI 1	14,08	29.001,84	RA
1.7.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	398,40	14,30	BDI 1	17,33	6.904,27	RA
1.7.6.	SINAPI	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	91,28	15,76	BDI 1	19,10	1.743,45	RA
1.7.7.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	142,08	17,83	BDI 1	21,61	3.070,35	RA
1.8.			APARELHOS SANITÁRIOS						22.523,89	
1.8.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	570,06	BDI 1	690,91	6.218,19	RA
1.8.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	41,14	BDI 1	49,86	448,74	RA
1.8.3.	Cotação	03	CHUVEIRO ELETRÔNICO COM HASTE INTEGRADA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA	UN	14,00	250,00	BDI 1	303,00	4.242,00	RA
1.8.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,60 X 0,60 M. PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	391,02	BDI 1	473,92	4.265,28	RA
1.8.5.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	166,19	BDI 1	201,42	1.812,78	RA
1.8.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	132,03	BDI 1	160,02	1.440,18	RA
1.8.7.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	845,03	BDI 1	1.024,18	4.096,72	RA
1.9.			MURETA						1.450,01	
1.9.1.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,19	478,23	BDI 1	579,61	110,13	RA
1.9.2.	SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	3,76	294,02	BDI 1	356,35	1.339,88	RA
1.10.			MOBILIÁRIO						63.934,00	
1.10.1.	Cotação	04	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO	M2	5,00	100,00	BDI 1	121,20	606,00	RA
1.10.2.	Cotação	10	ESTANTE PARA TROFÉUS, SOB MEDIDA, MEDINDO 4,00 X 2,70 X 0,60, COM PORTAS DE VIDRO E PRATELEIRAS MÓVEIS	UN	2,00	16.000,00	BDI 1	19.392,00	38.784,00	RA
1.10.3.	Cotação	11	ESTANTES PARA DEPÓSITO, SOB MEDIDA, MEDINDO 4,80x3,00x0,55 E 1,65x3,00x0,60	CONJUNTO	1,00	12.000,00	BDI 1	14.544,00	14.544,00	RA
1.11.			QUADRO DE ENERGIA						2.293,07	
1.11.1.	SINAPI	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1.891,97	BDI 1	2.293,07	2.293,07	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO DE JUÍZES FEMININO						2.545,70	
1.12.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	29,70	BDI 1	36,00	36,00	RA
1.12.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	34,53	BDI 1	41,85	41,85	RA
1.12.3.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	64,83	BDI 1	78,57	78,57	RA
1.12.4.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	26,30	29,29	BDI 1	35,50	933,65	RA

Handwritten signature and initials in blue ink.

1.12.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	87,60	4,56	BDI 1	5,53	484,43	RA
1.12.6.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	78,84	9,82	BDI 1	11,90	938,20	RA
1.12.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,77	BDI 1	14,27	14,27	RA
1.12.8.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	15,45	BDI 1	18,73	18,73	RA
1.13.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VESTIÁRIO DE JUIZES FEMININO						16.232,31	
1.13.1.	Coação	05	TANQUE SÉPTICO EM POLIETILENO 1850 LITROS	UN	1,00	2.300,00	BDI 1	2.787,60	2.787,60	RA
1.13.2.	Coação	06	FILTRO ANAERÓBIO EM POLIETILENO 1850 LITROS	UN	1,00	2.300,00	BDI 1	2.787,60	2.787,60	RA
1.13.3.	SINAPI	98079	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1.0 X 3.0 X H=3.0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.665,69	BDI 1	9.290,82	9.290,82	RA
1.13.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,32	23,63	BDI 1	28,64	37,80	RA
1.13.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,21	30,09	BDI 1	36,47	153,54	RA
1.13.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,65	41,90	BDI 1	50,78	286,91	RA
1.13.7.	SINAPI	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,98	BDI 1	20,56	20,56	RA
1.13.8.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	16,90	BDI 1	20,48	40,96	RA
1.13.9.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	46,93	BDI 1	56,88	113,76	RA
1.13.10.	SINAPI	104062	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	1,00	79,36	BDI 1	96,18	96,18	RA
1.13.11.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	30,87	BDI 1	37,41	74,82	RA
1.13.12.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,63	26,04	BDI 1	31,56	430,16	RA
1.13.13.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,50	BDI 1	12,73	76,38	RA
1.13.14.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,52	BDI 1	17,60	35,20	RA
1.14.			CASA DE BOMBAS E BASE PARA RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO						16.979,07	
1.14.1.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	3,30	70,59	BDI 1	85,56	282,35	RA
1.14.2.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	2,82	67,35	BDI 1	81,63	230,20	RA
1.14.3.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADESIVAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	3,30	679,34	BDI 1	823,36	2.717,09	RA
1.14.4.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,90	12,68	BDI 1	15,37	152,16	RA

Handwritten signature and initials

1.14.5.	SINAPI	92770	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,40	11,81	BDI 1	14,31	5.371,97	RA
1.14.6.	SINAPI	10325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	3,81	83,78	BDI 1	101,54	386,87	RA
1.14.7.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	7,62	9,15	BDI 1	11,09	84,51	RA
1.14.8.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	7,62	41,93	BDI 1	50,82	387,25	RA
1.14.9.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,62	14,30	BDI 1	17,33	132,05	RA
1.14.10.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	10,84	507,49	BDI 1	615,08	6.667,47	RA
1.14.11.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,94	52,34	BDI 1	63,44	567,15	RA
2.	SISTEMA DE HIDRANTE - PFC									
2.1.	HIDRO									
2.1.1.	Cotação	07	RESERVATÓRIO 15000 LITROS, FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	7.349,00	BDI 1	8.906,99	8.906,99	RA
2.1.2.	SINAPI	98765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X170CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	1.512,08	BDI 1	1.832,64	7.330,56	RA
2.1.3.	SINAPI	88357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	46,20	36,25	BDI 1	43,94	2.030,03	RA
2.1.4.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	103,69	107,58	BDI 1	130,39	13.520,14	RA
2.1.5.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,55	141,87	BDI 1	171,95	954,32	RA
2.1.6.	SINAPI	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	197,45	BDI 1	239,31	1.675,17	RA
2.1.7.	SINAPI	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	261,38	BDI 1	316,79	633,58	RA
2.1.8.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	152,15	BDI 1	184,41	3.688,20	RA
2.1.9.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	207,92	BDI 1	252,00	1.008,00	RA
2.1.10.	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	8,87	BDI 1	10,75	21,50	RA
2.1.11.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	74,07	BDI 1	89,77	89,77	RA
2.1.12.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	456,86	BDI 1	553,71	1.661,13	RA
									-46.837,11	
									45.645,20	

[Handwritten signature]

2.1.13.	SINAPI	94489	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	376,63	BDI 1	456,35	1.369,05	RA
2.1.14.	SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	622,06	BDI 1	763,94	1.507,88	RA
2.1.15.	SINAPI	92890	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	209,18	BDI 1	253,53	507,06	RA
2.1.16.	SINAPI	92891	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	306,03	BDI 1	370,91	741,82	RA
2.2.			ELÉTRICA						20.099,43	
2.2.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	466,13	BDI 1	564,95	564,95	RA
2.2.2.	SINAPI	93682	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	57,52	BDI 1	69,71	69,71	RA
2.2.3.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	80,61	BDI 1	97,70	97,70	RA
2.2.4.	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	34,78	BDI 1	42,15	84,30	RA
2.2.5.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	114,84	29,29	BDI 1	35,50	4.076,82	RA
2.2.6.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	119,66	9,82	BDI 1	11,90	1.423,95	RA
2.2.7.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	224,84	17,51	BDI 1	21,22	4.771,10	RA
2.2.8.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	183,02	BDI 1	221,82	221,82	RA
2.2.9.	Colação	09	PRESSOSTATO COMPRESSOR PARAFUSO, SISTEMA INCÊNDIO E ÁGUA	UN	2,00	229,97	BDI 1	278,72	557,44	RA
2.2.10.	SINAPI	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 - PS	UN	1,00	1.791,88	BDI 1	2.171,76	2.171,76	RA
2.2.11.	Colação	08	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 5 CV TRIFÁSICA 220/380/440/760V	UN	1,00	4.999,90	BDI 1	6.059,88	6.059,88	RA
2.3.			SINALIZAÇÃO							
2.3.1.	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	19,08	BDI 1	23,12	92,48	RA


VERANÓPOLIS, 04 DE MAIO DE 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARLON MEDEIROS
 Data: 04/05/2026 15:40:19-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS ANTONIOLI
 Data: 04/05/2026 17:04:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
 Nome completo: MARLON MEDEIROS
 Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
 Nome completo: Carlos Antonioli
 CAU n° A 4565-9



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDYR CARLOS FELLINI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR

Razão Social: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP		CNPJ: 17.398.784/0001-50
Endereço: RUA CARLOS MARIO SCHMITZ		nº: 170
Bairro: UNIVERSAL		CEP: 95330-000
Cidade/ Estado: VERANÓPOLIS/RS		
Telefone: 54991049079		E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com
Nome do Banco: SICOOB	Nº Agência: 3039	Nº Conta Bancária: 1468731
Nome da pessoa p/ contato: MARLON MEDEIROS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDYR CARLOS FELLINI, NESTE MUNICÍPIO	
	Valor dos Materiais	
	Valor dos Serviços (mão de obra)	
	Valor Total R\$	R\$ 624.948,86

Prazo de execução: 120 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 04 de MAIO de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARLON MEDEIROS
Data: 04/05/2026 15:40:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
CARLOS ANTONIOLI
Data: 04/05/2026 16:57:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli
CAU nº A 4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schimitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



OBRA: REFORMA GERAL NO GINÁSIO EDYR CARLOS FELLINI

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT	
					DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição SINAPI	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS			
	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	5.459,04	6.066,64
					123,07	137,26
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	70,16	77,87
	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	42,72	47,23
Composição	02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE DE 6x12x24cm (ESPESSURA 12cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2		219,99	224,71
	SINAPI-I	34547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = * 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 12* CM	M	0,42	4,03
SINAPI-I	7260	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE DE * 6 X 12 X 24* CM (L X A X C)	UN	69,44	2,32	2,32
	Cotação	13	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,01	41,50
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.				
	88309	AF 08/2019	M3	0,0102	712,43	734,08
	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	26,91	29,39
Composição	03	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	M2		208,16	215,16
	SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	6,98	6,98
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	1	109,70	109,70

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

SINA-PI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	24,25	26,42
SINA-PI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	22,36	24,31
SINA-PI-I	13	ESTOPA	KG	0,18	19,82	19,82
SINA-PI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,16	27,98	27,98
Composição	04	LUBRIFICAÇÃO DE PARTES MÓVEIS DE ESQUADRIAS METÁLICAS BASCULANTES	UN		6,79	7,18
SINA-PI	4229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTEUDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	0,03	45,21	45,21
SINA-PI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,36	24,31
SINA-PI-I	13	ESTOPA	KG	0,02	19,82	19,82
SINA-PI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,02	27,98	27,98
Composição	05	ADEQUAÇÃO ALAVANCA ABRE-FECHA ESQUADRIAS METÁLICAS BASCULANTES	UN		196,28	213,92
SINA-PI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	26,71	29,17
SINA-PI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,36	24,31

VITÓRIA, 04 DE MAIO DE 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br MARLON MEDEIROS

Data: 04/05/2026 15:40:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br CARLOS ANTONIOLI

Data: 04/05/2026 16:57:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli
CAU nº A 4565-9

EM

h



patrimar

PINTURAS


OBRA: REFORMA GERAL NO GINÁSIO EDYR CARLOS FELLINI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% Período:	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	REFORMA GERAL	559.111,75	% Período:	5,72%	27,69%	37,43%	29,15%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	30.096,27	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	3.918,47	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES / DIVISÓRIAS	41.129,40	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA	163.042,60	% Período:	50,00%	50,00%	50,00%									
1.5.	ESQUADRIAS	103.492,27	% Período:	50,00%	50,00%	50,00%									
1.6.	REVESTIMENTOS	54.324,60	% Período:		50,00%	50,00%	100,00%								
1.7.	PINTURA	47.150,09	% Período:		50,00%	50,00%	100,00%								
1.8.	APARELHOS SANITÁRIOS	22.523,89	% Período:			100,00%	100,00%								
1.9.	MURETA	1.450,01	% Período:		100,00%										
1.10.	MOBILIÁRIO	53.934,00	% Período:		100,00%										
1.11.	QUADRO DE ENERGIA	2.293,07	% Período:			100,00%	100,00%								
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO DE	2.545,70	% Período:				100,00%								

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021


A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS, RG 691323160, CPF sob nº 959.661.530-00, **DECLARA** para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

Veranópolis, 04 de maio de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARLON MEDEIROS
Data: 04/05/2026 15:46:41-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP
MARLON MEDEIROS
Sócio-Administrador
CPF:959.661.530-00



patrimar PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2026 – REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDYR CARLOS FELLINI, COTIPORÃ/RS.

QUADRO COMPOSIÇÕES BDI

CAIXA		Quadro de Composição do BDI	Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE COTIPORÃ	
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GERAL NO GINÁSIO EDYR CARLOS FELLINI/			
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:			30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):			4,00%
BDI 1			
TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios			
Itens	Siglas	% Adotado	
Administração Central	AC	4,00%	
Seguro e Garantia	SG	0,80%	
Risco	R	1,27%	
Despesas Financeiras	DF	1,23%	
Lucro	L	7,40%	
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,20%	

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que está a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


Documento assinado digitalmente
gov.br MARLON MEDEIROS
Data: 04/05/2026 15:46:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Veranópolis, 04 de MAIO de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS ANTONIOLI
Data: 04/05/2026 16:57:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante legal da empresa:
Marlon Medeiros
Sócio Administrador
CPF: 959.661.530-00

Responsável Técnico
Carlos Antonioli
CAU A4565-9



patrimar PINTURAS

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDYR CARLOS FELLINI


LOCAL: Cotiporã/RS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Cotiporã

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não-desonerada e de horista, tendo o percentual de 112,84%.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,05%	17,75%	47,05%	17,75%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,27%	8,56%	11,27%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,31%
D	Total	10,10%	3,75%	17,72%	6,84%
TOTAL(A+B+C+D)		10,27%	31,80%	112,84%	69,99%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET



patrimar

PINTURAS

Veranópolis. 04 de MAIO de 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARLON MEDEIROS

Data: 04/05/2026 15:40:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS ANTONIOLI

Data: 04/05/2026 16:57:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo: MARLON MEDEIROS

Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico

Carlos Antonioli

CAU nº A 4565-9