



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, COTIPORÃ/RS, CONFORME A SEGUIR

Razão Social: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP		CNPJ: 17.398.784/0001-50
Endereço: RUA CARLOS MARIO SCHMITZ		nº: 170
Bairro: UNIVERSAL		CEP: 95330-000
Cidade/ Estado: VERANÓPOLIS/RS		
Telefone: 54991049079		E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com
Nome do Banco: SICOOB	Nº Agência: 3039	Nº Conta Bancária: 1468731
Nome da pessoa p/ contato: MARLON MEDEIROS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO	
	Valor dos Materiais	R\$ 166.033,15
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 53.828,86
	Valor Total R\$	R\$ 219.862,01

Prazo de execução: 150 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 17 de JUNHO de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br MARLON MEDEIROS
Data: 17/06/2026 21:19:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS ANTONIOLI
Data: 17/06/2026 18:56:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli
CAU nº A 4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



OBRA: Manutenção do prédio público da na Comunidade N. Sra. do Rosário - COTIPORÃ/RS.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI (%)	Preço Unitário	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Manutenção do prédio público da na Comunidade N. Sra. do Rosário									219.862,01
Meta	Meta	1,			LOTE 01 - Itens de manutenção					-	101.753,57
Nível 2	Nível 2	1.1.			Administração local					-	7.936,68
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	146,28	BDI 1	180,29	2.163,48
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	78,07	BDI 1	96,22	5.773,20
Nível 2	Nível 2	1.2.			Serviços Iniciais					-	5.581,47
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	Composição	07	PLACA DE OBRAS - MEDINDO 1,20X2,40m	UNIDADE	2,40	531,35	BDI 1	654,89	1.571,74
Serviço	Serviço	1.2.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M	1.007,98	1,74	BDI 1	2,14	2.157,08
Serviço	Serviço	1.2.0.3.	Composição	01	APLICAÇÃO DE INSETICIDA INCOLOR 18L, PARA TRATAMENTO DE MADEIRA, NO FORRO E MADEIRAMENTO DO TELHADO	m²	432,63	3,13	BDI 1	3,86	1.669,95
Serviço	Serviço	1.2.0.4.	SICRO	4800412	Raspagem e limpeza de terreno plano	m²	30,00	4,94	BDI 1	6,09	182,70
Nível 2	Nível 2	1.3.			Remoção					-	3.997,43
Serviço	Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	23,82	28,08	BDI 1	34,61	824,41
Serviço	Serviço	1.3.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,25	10,87	BDI 1	13,40	365,15
Serviço	Serviço	1.3.0.3.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	10,51	BDI 1	12,95	103,60
Serviço	Serviço	1.3.0.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	37,34	26,05	BDI 1	32,11	1.198,99
Serviço	Serviço	1.3.0.5.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	238,41	4,04	BDI 1	4,98	1.187,28

Serviço	Serviço	1.3.0.6.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00	0,58	BDI 1	0,71	71,00
Serviço	Serviço	1.3.0.7.	SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	300,00	0,62	BDI 1	0,76	228,00
Serviço	Serviço	1.3.0.8.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20,00	0,77	BDI 1	0,95	19,00
Nível 2	Nível 2	1.4.			Instalações Elétricas					-	15.040,91
Serviço	Serviço	1.4.0.1.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	98,60	18,52	BDI 1	22,83	2.251,04
Serviço	Serviço	1.4.0.2.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	64,80	10,73	BDI 1	13,22	856,66
Serviço	Serviço	1.4.0.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,88	19,48	BDI 1	24,01	357,27
Serviço	Serviço	1.4.0.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	193,50	3,21	BDI 1	3,96	766,26
Serviço	Serviço	1.4.0.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	345,73	4,62	BDI 1	5,69	1.967,20
Serviço	Serviço	1.4.0.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,17	7,11	BDI 1	8,76	1.578,29
Serviço	Serviço	1.4.0.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	34,37	9,91	BDI 1	12,21	419,66

Serviço	Serviço	1.4.0.8.	SINAPI-I	10569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	21,00	3,49	BDI 1	4,30	90,30
Serviço	Serviço	1.4.0.9.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	44,00	2,86	BDI 1	3,52	154,88
Serviço	Serviço	1.4.0.10.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	11,26	BDI 1	13,88	55,52
Serviço	Serviço	1.4.0.11.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,29	BDI 1	15,15	15,15
Serviço	Serviço	1.4.0.12.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	13,29	BDI 1	16,38	49,14
Serviço	Serviço	1.4.0.13.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	15,00	BDI 1	18,49	18,49
Serviço	Serviço	1.4.0.14.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	467,70	BDI 1	576,44	576,44
Serviço	Serviço	1.4.0.15.	SINAPI-I	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	2,00	152,35	BDI 1	187,77	375,54
Serviço	Serviço	1.4.0.16.	Composição	04	APLICAÇÃO DE INSETICIDA INCOLOR 18L, PARA TRATAMENTO DE MADEIRA, NO FORRO E MADEIRAMENTO DO TELHADO	M2	1,00	3,13	BDI 1	3,86	3,86
Serviço	Serviço	1.4.0.17.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	21,00	30,73	BDI 1	37,87	795,27
Serviço	Serviço	1.4.0.18.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	57,82	BDI 1	71,26	71,26
Serviço	Serviço	1.4.0.19.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	40,51	BDI 1	49,93	49,93
Serviço	Serviço	1.4.0.20.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	33,28	BDI 1	41,02	410,20

Serviço	Serviço	1.4.0.21.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	34,88	BDI 1	42,99	816,81
Serviço	Serviço	1.4.0.22.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	67,38	BDI 1	83,05	581,35
Serviço	Serviço	1.4.0.23.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	41,65	BDI 1	51,33	256,65
Serviço	Serviço	1.4.0.24.	SINAPI	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	40,75	BDI 1	50,22	50,22
Serviço	Serviço	1.4.0.25.	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.006,91	BDI 1	2.473,52	2.473,52
Nível 2	Nível 2	1.5.			Instalações Hidráulicas - Esgoto					-	2.593,88
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	20,00	19,24	BDI 1	23,71	474,20
Serviço	Serviço	1.5.0.2.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	20,00	22,86	BDI 1	28,17	563,40
Serviço	Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	24,14	BDI 1	29,75	357,00
Serviço	Serviço	1.5.0.4.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	38,32	BDI 1	47,23	566,76
Serviço	Serviço	1.5.0.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	42,77	BDI 1	52,71	632,52
Nível 2	Nível 2	1.6.			Instalação de Água Fria					-	3.031,54
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	20,00	19,24	BDI 1	23,71	474,20
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	20,00	22,86	BDI 1	28,17	563,40

Serviço	Serviço	1.6.0.3.	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	12,00	15,64	BDI 1	19,28	231,36
Serviço	Serviço	1.6.0.4.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	22,56	BDI 1	27,81	166,86
Serviço	Serviço	1.6.0.5.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,29	BDI 1	10,22	61,32
Serviço	Serviço	1.6.0.6.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	24,20	BDI 1	29,83	178,98
Serviço	Serviço	1.6.0.7.	SINAPI	89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	16,23	BDI 1	20,00	120,00
Serviço	Serviço	1.6.0.8.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,26	BDI 1	7,72	46,32
Serviço	Serviço	1.6.0.9.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,90	BDI 1	10,97	65,82
Serviço	Serviço	1.6.0.10.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	32,80	BDI 1	40,43	242,58
Serviço	Serviço	1.6.0.11.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,19	BDI 1	17,49	104,94
Serviço	Serviço	1.6.0.12.	SINAPI	95644	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	271,24	BDI 1	334,30	334,30

Serviço	Serviço	1.6.0.13.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	13,82	BDI 1	17,03	102,18
Serviço	Serviço	1.6.0.14.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	275,28	BDI 1	339,28	339,28
Nível 2	Nível 2	1.7.			Forro					-	8.420,06
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	27,60	BDI 1	34,02	340,20
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	SINAPI-I	3287	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	3,00	160,00	BDI 1	197,20	591,60
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	SINAPI-I	13587	MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	158,00	4,83	BDI 1	5,95	940,10
Serviço	Serviço	1.7.0.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	64,42	73,76	BDI 1	90,91	5.856,42
Serviço	Serviço	1.7.0.5.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	91,50	6,13	BDI 1	7,56	691,74
Nível 2	Nível 2	1.8.			Reparos nas paredes					-	431,65
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,00	7,58	BDI 1	9,34	46,70
Serviço	Serviço	1.8.0.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	5,00	62,47	BDI 1	76,99	384,95
Nível 2	Nível 2	1.9.			Revestimento					-	18.101,61
Nível 3	Nível 3	1.9.1.			Piso					-	17.307,29
Serviço	Serviço	1.9.1.1.	SINAPI	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA PU. AF_02/2026_PS	M2	10,00	316,69	BDI 1	390,32	3.903,20
Serviço	Serviço	1.9.1.2.	Composição	03	MANUTENÇÃO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA. COMPREENDENDO LIXAMENTO, CALAFETAGEM E 3 DEMÃOS DE PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO PARA MADEIRA. (REF.: SINAPI - 101730)	m²	85,31	33,87	BDI 1	41,74	3.560,84


Serviço	Serviço	1.9.1.3.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	29,12	133,49	BDI 1	164,53	4.791,11
Serviço	Serviço	1.9.1.4.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	M	74,10	55,32	BDI 1	68,18	5.052,14
Nível 3	Nível 3	1.9.2.			Paredes					-	794,32
Serviço	Serviço	1.9.2.1.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	4,88	62,47	BDI 1	76,99	375,71
Serviço	Serviço	1.9.2.2.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	4,88	69,60	BDI 1	85,78	418,61
Nível 2	Nível 2	1.10.			Pintura					-	19.131,85
Nível 3	Nível 3	1.10.1.			Forro					-	3.365,90
Serviço	Serviço	1.10.1.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	133,25	2,29	BDI 1	2,82	375,77
Serviço	Serviço	1.10.1.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	133,25	18,21	BDI 1	22,44	2.990,13
Nível 3	Nível 3	1.10.2.			Paredes					-	15.765,95
Serviço	Serviço	1.10.2.1.	COMPOSIÇÃO	08	LIXAMENTO, REVISÃO E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES, INTERNAS E EXTERNAS, ANTES DA PINTURA, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA PARA VEDAÇÃO DE PEQUENAS FISSURAS E DANOS NAS PAREDES EXISTENTES (REF.: SINAPI 96127)	M2	580,00	7,86	BDI 1	9,69	5.620,20
Serviço	Serviço	1.10.2.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5,00	4,02	BDI 1	4,95	24,75
Serviço	Serviço	1.10.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	580,00	14,16	BDI 1	17,45	10.121,00
Nível 2	Nível 2	1.11.			Louças e peças hidrossanitárias					-	12.720,73
Serviço	Serviço	1.11.0.1.	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	572,56	BDI 2	572,56	2.862,80

Serviço	Serviço	1.11.0.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	135,99	BDI 1	167,61	167,61
Serviço	Serviço	1.11.0.3.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	299,83	BDI 1	369,54	739,08
Serviço	Serviço	1.11.0.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	489,19	BDI 1	602,93	2.411,72
Serviço	Serviço	1.11.0.5.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	156,67	BDI 1	193,10	1.351,70
Serviço	Serviço	1.11.0.6.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1.552,60	BDI 1	1.913,58	3.827,16
Serviço	Serviço	1.11.0.7.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.103,98	BDI 1	1.360,66	1.360,66
Nível 2	Nível 2	1.12.			Calçada					-	4.125,90
Serviço	Serviço	1.12.0.1.	Composição	10	REASSENTAMENTO DE CALÇADA DE BASALTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m2	96,58	34,66	BDI 1	42,72	4.125,90
Nível 2	Nível 2	1.13.			Serviços finais					-	639,86
Serviço	Serviço	1.13.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	299,00	1,74	BDI 1	2,14	639,86
Meta	Meta 2.				LOTE 02 - Itens Novos						-118.108,44
Nível 2	Nível 2	2.1.			Cobertura					-	50.557,60


Serviço	Serviço	2.1.0.1.	Composição	02	REVISÃO E MANUTENÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA EXISTENTE COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. (REF.: SINAPI 92543)	m²	39,73	22,33	BDI 1	27,52	1.093,37
Serviço	Serviço	2.1.0.2.	Composição	06	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NA FACE SUPERIOR, ESPESSURA DE 0,50 MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSO IÇAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. (REF.: 94213)	M2	238,41	159,80	BDI 1	196,95	46.954,85
Serviço	Serviço	2.1.0.3.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	22,90	88,91	BDI 1	109,58	2.509,38
Nível 2	Nível 2	2.2.			Esquadrias					-	52.916,09
Serviço	Serviço	2.2.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	15,41	789,68	BDI 1	973,28	14.998,24
Serviço	Serviço	2.2.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	12,47	419,06	BDI 1	516,49	6.440,63
Serviço	Serviço	2.2.0.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	27,25	896,33	BDI 1	1.104,73	30.103,89
Serviço	Serviço	2.2.0.4.	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	3,60	309,52	BDI 1	381,48	1.373,33
Nível 2	Nível 2	2.3.			Rampa de acesso					-	14.634,75

Serviço	Serviço	2.3.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	120,00	83,45	BDI 1	102,85	12.342,00
Serviço	Serviço	2.3.0.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	45,00	41,34	BDI 1	50,95	2.292,75

VERANÓPOLIS, 17 DE JUNHO DE 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARLON MEDEIROS**
 Data: 17/06/2026 21:21:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
 Nome completo: MARLON MEDEIROS
 Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS ANTONIOLI**
 Data: 17/06/2026 18:49:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do responsável técnico da empresa
 Nome completo: Carlos Antonioli
 CAU nº A 4565-9




OBRA: Manutenção do prédio público da na Comunidade N. Sra. do Rosário - COTIPORÃ/RS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


2										
Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26
Linha calculada	1.	LOTE 01 - Itens de manutenção	101.753,57	%	10,97%	45,39%	21,10%	4,42%	18,12%	
0,00% -->	1.1.	Administração local	7.936,68	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
0,00% -->	1.2.	Serviços Iniciais	5.581,47	%	100,00%					
0,00% -->	1.3.	Remoção	3.997,43	%	100,00%					
0,00% -->	1.4.	Instalações Elétricas	15.040,91	%		100,00%				
0,00% -->	1.5.	Instalações Hidráulicas - Esgoto	2.593,88	%				100,00%		
0,00% -->	1.6.	Instalação de Água Fria	3.031,54	%		100,00%				
0,00% -->	1.7.	Forro	8.420,06	%		100,00%				
0,00% -->	1.8.	Reparos nas paredes	431,65	%			100,00%			
0,00% -->	1.9.	Revestimento	18.101,61	%		100,00%				
0,00% -->	1.10.	Pintura	19.131,85	%			100,00%			
0,00% -->	1.11.	Louças e peças hidrossanitárias	12.720,73	%					100,00%	
0,00%	1.12.	Calçada	4.125,90	%					100,00%	

-->		Período:						
0,00%	1.13. Serviços finais	639,86	%			50,00%	50,00%	
-->			Período:					
Linha calcul	2. LOTE 02 - Itens Novos	118.108,44	%			44,80%	55,20%	
			Período:					
0,00%	2.1. Cobertura	50.557,60	%				100,00%	
-->			Período:					
0,00%	2.2. Esquadrias	52.916,09	%			100,00%		
-->			Período:					
0,00%	2.3. Rampa de acesso	14.634,75	%				100,00%	
-->			Período:					
Total: R\$ 219.862,01			%:	5,08%	21,00%	9,77%	26,12%	38,04%
Selecione o Macrosserviço da Administração Local:			Período:	Repassé:	-	-	-	-
				Contrapartida:	11.166,24	46.181,45	21.470,77	57.417,23
				Outros:	-	-	-	-
				Investimento:	11.166,24	46.181,45	21.470,77	57.417,23
			Acumulado:	%:	5,08%	26,08%	35,85%	61,96%
				Repassé:	-	-	-	-
				Contrapartida:	11.166,24	57.347,69	78.818,46	136.235,69
				Outros:	-	-	-	-
				Investimento:	11.166,24	57.347,69	78.818,46	136.235,69
				Administração Local:				

VERANÓPOLIS, 17 DE JUNHO DE 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARLON MEDEIROS**
 Data: 17/06/2026 21:19:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
 Nome completo: MARLON MEDEIROS
 Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS ANTONIOLI**
 Data: 17/06/2026 18:49:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do responsável técnico da empresa
 Nome completo: Carlos Antonioli
 CAU nº A 4565-9

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2026 – MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA NA COMUNIDADE N. SRA. DO ROSÁRIO, COTIPORÃ/RS.

QUADRO COMPOSIÇÕES BDI

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Manutenção do prédio público da na Comunidade N. Sra. do Rosário / Manutenção do prédio público da na Comunidade N. Sra. do Rosário		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		4,00%
BDI 1		
TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,10%
Seguro e Garantia	SG	0,90%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,25%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



Documento assinado digitalmente
MARLON MEDEIROS
 Data: 17/06/2026 21:19:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Veranópolis, 17 de JUNHO de 2026.



Documento assinado digitalmente
CARLOS ANTONIOLI
 Data: 17/06/2026 18:56:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante legal da empresa:
 Marlon Medeiros
 Sócio Administrador
 CPF: 959.661.530-00

Responsável Técnico
 Carlos Antonioli
 CAU A4565-9



DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

OBRA: Manutenção do Antigo posto de Saúde

LOCAL: Estrada Bento Gonçalves/ Cotiporã / RS

PROPRIETÁRIO: Município de Cotiporã

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não-desonerada e de mensalista, tendo o percentual de 111,95%.

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
A3	SINAPI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SFBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Ferados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,03%	0,07%	0,03%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,50%	2,73%	3,50%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,57%	0,28%
D	Total	11,96%	4,28%	17,76%	6,90%
TOTAL (A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	60,29%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET



Veranópolis, 17 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARLON MEDEIROS
Data: 17/06/2026 21:19:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS ANTONIOLI
Data: 17/06/2026 18:49:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo: MARLON MEDEIROS

Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico

Carlos Antonioli

CAU nº A 4565-9



OBRA: Manutenção do prédio público da na Comunidade N. Sra. do Rosário - COTIPORÁ/RS.

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT - DESONERADO	CUSTO UNIT - NÃO DESONER.	
COMPOSIÇÃO	07	PLACA DE OBRAS - MEDINDO 1,20X2,40m	UNIDADE		528,81	531,35
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	24,46	25,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	23,48	24,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	27,51	29,23
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	14,44	14,44
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	26,95	26,95
SINAPI-I	11049	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	18,43	12,87	12,87
COTAÇÃO	01	Adesivo para Placa de Obra 1,20x2,40m	UN	1	230,40	230,40
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,74	3,74
COMPOSIÇÃO	08	LIXAMENTO, REVISÃO E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES, INTERNAS E EXTERNAS, ANTES DA	M2		7,46	7,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0332	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2033	29,87	31,59
SINAPI-I	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,07289	7,91	7,91
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,04	1,48	1,48
COMPOSIÇÃO	09	BANCADA EM MDF, BRANCO LISO, MEDINDO 180 X 58 X 94, COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS	UN		1.151,74	1.171,58
SINAPI-I	12868	MARCENEIRO (HORISTA)	H	10	19,51	21,08
SINAPI-I	34660	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	9,46	57,86	57,86

SINAPI-I	34667	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	1,692	30,09	30,09
SINAPI-I	2433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	UN	6	11,31	11,31
COTAÇÃO	02	CORREDIÇA TELESCÓPICA LARGA PARA GAVETAS DE MÓVEIS EM MDF,	Un	3	26,23	26,23
SICRO	M0198	Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica - D = 8 mm (S8)	un	25	0,33	0,33
SINAPI	100703	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_10/2025	UN	6	33,93	34,62

Composição	04	APLICAÇÃO DE INSETICIDA INCOLOR 18L, PARA TRATAMENTO DE	M2		3,12	3,13
cotação	04	Inseticida incolor, galão 18L	UN	0,1	29,66	29,66
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,01	16,55	17,88

Composição	01	APLICAÇÃO DE INSETICIDA INCOLOR 18L, PARA TRATAMENTO DE MADEIRA, NO FORRO E MADEIRAMENTO DO TELHADO	m²		3,12	3,13
cotação	04	Inseticida incolor, galão 18L	UN	0,1	29,66	29,66
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,01	16,55	17,88

Composição	02	REVISÃO E MANUTENÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA EXISTENTE COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA	m²		22,03	22,33
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	24,27	25,73
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	14,27	14,27
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,634	26,50	26,50


Composição	03	MANUTENÇÃO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA. COMPREENDENDO LIXAMENTO, CALAFETAGEM E 3 DEMÃOS DE PINTURA EM VERNIZ	m²		32,67	33,87
SINAPI	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0539	0,73	0,73

SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,1551	3,78	3,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2171	23,48	24,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5211	27,51	29,23
COTAÇÃO	05	LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7", GRAO 60	UM	0,014	8,00	8,00
COTAÇÃO	06	LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7", GRAO 36/40	O	0,014	7,00	7,00
COTAÇÃO	07	LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7", GRAO 24	UN	0,0209	9,25	9,25
COTAÇÃO	08	MASSA F12 PARA MADEIRA (REJUNTAMENTO)	KG	0,0988	27,55	27,55
SINAPI-I	10478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,2103	45,36	45,36


COMPOSIÇÃO	06	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NA FACE SUPERIOR.	M2		159,50	159,80
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	31,76	33,86
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	32,77	34,87
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	27,25	28,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	23,48	24,83
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,15	1,48	1,48
SINAPI-I	39520	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M2	1,166	125,84	125,84
SICRO	M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm	un	4	0,46	0,46

Composição	10	REASSENTAMENTO DE CALÇADA DE BASALTO, COM	m2		33,09	34,66
SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1	16,91	17,89
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,102	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0027	10,74	10,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2094	23,48	24,83
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2094	24,82	26,29
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	93,28	93,28
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	95,00	95,00

VERANÓPOLIS, 17 DE JUNHO DE 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARLON MEDEIROS**
 Data: 17/06/2026 21:19:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
 Nome completo: MARLON MEDEIROS
 Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS ANTONIOLI**
 Data: 17/06/2026 18:56:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do responsável técnico da empresa
 Nome completo: Carlos Antonioli
 CAU nº A 4565-9




CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS, RG 691323160, CPF sob nº 959.661.530-00, **DECLARA** para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

Veranópolis, 17 de JUNHO de 2026

Documento assinado digitalmente
 **MARLON MEDEIROS**
Data: 17/06/2026 21:24:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP
MARLON MEDEIROS
Sócio-Administrador
CPF:959.661.530-00