

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Cotiporã

Edital

Concorrência Pública nº **008/2026**

Processo Administrativo nº **429/2026**

Data de abertura: **24 de junho de 2026**

Horário: **09 horas**

Contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos, para a execução de obra de **sistema de drenagem pluvial urbana**, no município de Cotiporã-RS, conforme os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação, nos trechos a seguir: Rua Bento Gonçalves, Avenida Independência, Rua Olívio Bertuol e Rua 12 de Maio.

Proposta de Preços

Ao Agente de Contratação
Município de Cotiporã - RS
Edital de Concorrência Pública nº 008/2026
Protocolo Administrativo nº 429/2026

ANEXO
PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ-RS, CONFORME A SEGUIR:


Razão Social: Concresul Engenharia Ltda		CNPJ: 26.277.170/0001-01
Endereço: Rua José Benedetti		Nº: 2720
Bairro: Salgado		CEP: 95706-500
Cidade/Estado: Bento Gonçalves/RS		
Telefone: (54) 2105-3355		E-mail: licitacao.e@concresul.com
Banco: Banco do Brasil	Agência: 4090-8	Conta Bancária: 5422-4
Nome da pessoa p/ contato: Altemir Bertolini		
Representante legal que irá assinar o contrato: Willian Grazia Reginato		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ-RS.		
1.	Valor dos Materiais	R\$ 1.625.897,76
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 180.655,31
	Valor Total R\$	R\$ 1.806.553,07

Prazo de execução: 270 dias.

Validade da proposta: 60 dias.

Data: 24 de junho de 2026.


Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador


26.277.170/0001-01
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Edital: Concorrência Pública nº 008/2026
Proponente: Congresul Engenharia Ltda
CNPJ: 26.277.170/0001-01 Inscr. Estadual: 010/0180612
Endereço: Rua José Benedetti, nº 2720, Bairro Salgado, Bento Gonçalves-RS
Fone: (54) 2105-3355 E-mail: licitacao.e@congresul.com
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4090-8 Conta Corrente: 5422-4

Nº OPERAÇÃO		Nº TRANSFERENC OV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE COTIPORÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO						
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRÇÃO DO LOTE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			MUNICÍPIO / UF COTIPORÁ/RS		BDI 1 22,20%	BDI 2 0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO										
1.			SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento Gonçalves						1.806.553,07	
1.1.			Administração local						605.614,17	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	135,00	BDI 1	164,97	1.319,76	
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	75,00	BDI 1	91,65	1.466,40	
1.2.			Serviços Iniciais						674,24	
1.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24	
1.3.			Drenagem						544.963,77	
1.3.1.	SICRO	2003825	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	520,00	531,29	BDI 1	649,24	337.604,80	
1.3.2.	Composição	01	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	20,00	310,55	BDI 1	379,49	7.589,80	
1.3.3.	SICRO	2003829	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	M	170,00	651,14	BDI 1	795,69	135.267,30	

RECURSO

RA	1.319,76										
RA	1.466,40										
RA	674,24										
RA	544.963,77										
RA	337.604,80										
RA	7.589,80										
RA	135.267,30										

1.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	13.319,56	RA
1.3.5.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.597,50	8,60	BDI 1	10,51	16.789,73	RA
1.3.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	53,25	251,61	BDI 1	307,47	16.372,78	RA
1.3.7.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1.597,50	9,23	BDI 1	11,28	18.019,80	RA
1.4.			Pavimentação						57.190,00	
1.4.1.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	860,00	54,42	BDI 1	66,50	57.190,00	RA
2.			Avenida Independência						487.676,67	
2.1.			Administração local						2.089,62	
2.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	135,00	BDI 1	164,97	989,82	RA
2.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,00	BDI 1	91,65	1.099,80	RA
2.2.			Serviços Iniciais						674,24	
2.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24	RA
2.3.			Drenagem						431.047,81	
2.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	425,00	365,03	BDI 1	446,07	189.579,75	RA
2.3.2.	SICRO	2003828	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	M	265,00	559,86	BDI 1	684,15	181.299,75	RA

2.3.3.	Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	10,00	249,35	BDI 1	304,71	3.047,10	RA
2.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	6.659,78	RA
2.3.5.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.575,00	8,60	BDI 1	10,51	16.553,25	RA
2.3.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	52,50	251,61	BDI 1	307,47	16.142,18	RA
2.3.7.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1.575,00	9,23	BDI 1	11,28	17.766,00	RA
1.4.			Pavimentação						53.865,00	
1.4.1.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	810,00	54,42	BDI 1	66,50	53.865,00	RA
3.			Rua Padre Olívio Bertuol						541.297,71	
3.1.			Administração local						3.940,95	
3.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	135,00	BDI 1	164,97	1.649,70	RA
3.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	75,00	BDI 1	91,65	2.291,25	RA
3.2.			Serviços Iniciais						674,24	
3.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24	RA
3.3.			Drenagem						536.682,52	
3.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	460,00	365,03	BDI 1	446,07	205.192,20	RA

3.3.2.	Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	615,00	249,35	BDI 1	304,71	187.396,65	RA
3.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	20,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	66.597,80	RA
3.3.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2.418,75	8,60	BDI 1	10,51	25.421,06	RA
3.3.5.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	80,63	251,61	BDI 1	307,47	24.791,31	RA
3.3.6.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2.418,75	9,23	BDI 1	11,28	27.283,50	RA
4.			Rua 12 de Maio						171.964,52	
4.1.			Administração local						1.759,68	
4.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	135,00	BDI 1	164,97	659,88	RA
4.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,00	BDI 1	91,65	1.099,80	RA
4.2.			Serviços Iniciais						674,24	
4.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24	RA
4.3.			Drenagem						169.530,60	
4.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	120,00	365,03	BDI 1	446,07	53.528,40	RA
4.3.2.	Composição	03	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	240,00	204,86	BDI 1	250,34	60.081,60	RA
4.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	9,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	29.969,01	RA

4.3.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA; LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	810,00	8,60	BDI 1	10,51	8.513,10	RA
4.3.5.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	27,00	251,61	BDI 1	307,47	8.301,69	RA
4.3.6.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	810,00	9,23	BDI 1	11,28	9.136,80	RA

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.


Bento Gonçalves-RS, 24 de junho de 2026.

26.277.770/0001-07

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA


William Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

Rua José Benediti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Edital: Concorrência Pública nº 008/2026
Proponente: Concresul Engenharia Ltda
CNPJ: 26.277.170/0001-01 Inscr. Estadual: 010/0180612
Endereço: Rua José Benediti, nº 2720, Bairro Salgado, Bento Gonçalves-RS
Fone: (54) 2105-3355 E-mail: licitacao.e@concresul.com
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4090-8 Conta Corrente: 5422-4

PROponente Tomador Prefeitura Municipal de Cotiporã			Apelido Empreendimento Sistema de Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Município						Descrição do Lote Sistema de Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Município					
Item	Descrição	Valor	Parcelas	1 01/26 40,08%	2 02/26 29,96%	3 03/26 29,96%	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26		
1.	SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento Gonçalves	R\$ 605.614,17	% Período		29,96%	29,96%								
1.1.	Administração local	R\$ 2.786,16	% Período	40,00%	30,00%	30,00%								
1.2.	Serviços Iniciais	R\$ 674,24	% Período	100,00%										
1.3.	Drenagem	R\$ 544.963,77	% Período	40,00%	30,00%	30,00%								
1.4.	Pavimentação	R\$ 57.190,00	% Período	40,00%	30,00%	30,00%								
2.	Avenida Independência	R\$ 487.676,67	% Período				40,08%	29,96%	29,96%					
2.1.	Administração local	R\$ 2.089,62	% Período				40,00%	30,00%	30,00%					
2.2.	Serviços Iniciais	R\$ 674,24	% Período				100,00%							
2.3.	Drenagem	R\$ 431.047,81	% Período				40,00%	30,00%	30,00%					
2.4.	Pavimentação	R\$ 53.865,00	% Período				40,00%	30,00%	30,00%					
3.	Rua Padre Olívio Bertuol	R\$ 541.297,71	% Período							40,08%	29,96%	29,96%		
3.1.	Administração local	R\$ 3.940,95	% Período							40,00%	30,00%	30,00%		
3.2.	Serviços Iniciais	R\$ 674,24	% Período							100,00%				
3.3.	Drenagem	R\$ 536.682,52	% Período							40,00%	30,00%	30,00%		
4.	Rua 12 de Maio	R\$ 171.964,62	% Período							40,24%	29,88%	29,88%		
4.1.	Administração local	R\$ 1.759,68	% Período							40,00%	30,00%	30,00%		
4.2.	Serviços Iniciais	R\$ 674,24	% Período							100,00%				

[illegible]

Bento Gonçalves-RS, 24 de junho de 2026.

10001252

CONCRETE ENGINEERING LTD

Rua José Benediti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS

William Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

Matriz

Rua José Benedetti, 2720 | Salgado | 54.21053355 | 95706-500 | Bento Gonçalves | RS

Filiais

Casca | Estância Velha | Flores da Cunha | Farroupilha | Guaporé

COMPOSIÇÕES

Edital: Concorrência Pública nº 008/2026
Proponente: Concresul Engenharia Ltda
CNPJ: 26.277.170/0001-01 **Inscr. Estadual:** 010/0180612
Endereço: Rua José Benediti, nº 2720, Bairro Salgado, Bento Gonçalves-RS
Fone: (54) 2105-3355 **E-mail:** licitacao.e@concresul.com
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 4090-8 Conta Corrente: 5422-4

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE COTIPORÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO				
			MUNICÍPIO / UF COTIPORÁ/RS	BDI 1 22,20%	BDI 2 00,00%		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	UNID.	COEFIC.	CUST. UNIT. DESONERADO	CUST. UNIT. NÃO DESONERADO	
Composição	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					
SICRO	01	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		309,73	310,55	
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0	0,1	290,74	290,74	
SINAPI-I	M2166	Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m	m	1	273,80	273,80	
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85	
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96	
Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		248,53	249,35	
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0	0,1	290,74	290,74	
SICRO	M2165	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,40 m	m	1	212,60	212,60	
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85	
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96	
Composição	03	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		204,04	204,86	

SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0	0,1	290,74	290,74
SICRO	M2164	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m	m	1	168,11	168,11
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96
Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN		548,09	551,75
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	23,60	24,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	22,36	24,31
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	26,49	28,95
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	13,85	13,85
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	25,85	25,85
SINAPI-I	11049	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	18,43	12,99	12,99
COTAÇÃO	01	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA	UNID.	1	250,00	250,00
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,59	3,59

Bento Gonçalves-RS, 24 de junho de 2026.

26.277.170/0001-01

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS

Willian Grazia Reginato

Engenheiro Civil CREA RS158810

Sócio-administrador

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Editais: Concorrência Pública nº 008/2026 - Protocolo Administrativo nº 429/2026;

Objeto: Execução de obra de sistema de drenagem pluvial urbana, no município de Cotiporã-RS.

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,50%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,70%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	1,00%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,00%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,40%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,20%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Bento Gonçalves-RS, 24 de junho de 2026.

Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

26.277.170/0001-07
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benediti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS

ENCARGOS SOCIAIS

Edital: Concorrência Pública nº 008/2026 - Protocolo Administrativo nº 429/2026;

Objeto: Execução de obra de sistema de drenagem pluvial urbana, no município de Cotiporã-RS.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO - MENSALISTA (%)			
GRUPO A			
A1	INSS		20,00%
A2	SESI		1,50%
A3	SENAI		1,00%
A4	INCRA		0,20%
A5	SEBRAE		0,60%
A6	Salário Educação		2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00%
A8	FGTS		8,00%
A9	SECONCI		0,00%
Total			36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		Não incide
B2	Feriados		Não incide
B3	Auxílio – Enfermidades		0,67%
B4	13º Salário		8,29%
B5	Licença Paternidade		0,05%
B6	Faltas Justificadas		0,56%
B7	Dias de Chuva		Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho		0,02%
B9	Férias Gozadas		8,38%
B10	Salário Maternidade		0,03%
Total			18,00%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,08%
C3	Férias Indenizadas		2,73%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa		1,35%
C5	Indenização Adicional		0,26%
Total			7,59%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,28%
Total			6,90%
TOTAL (A+B+C+D)			69,29%

Bento Gonçalves-RS, 24 de junho de 2026.

Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS

Ao Agente de Contratação
Município de Cotiporã - RS
Edital de Concorrência Pública nº 008/2026
Protocolo Administrativo nº 429/2026

ANEXO

**DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, INCISO I e § 1º, DA
LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**

A empresa Concresul Engenharia Ltda, através de seu representante legal, Sr. Willian Grazia Reginato, portador do documento de identidade nº 1064182858 e CPF nº 998.115.880-15, sócio-administrador, declara para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Bento Gonçalves-RS, 24 de junho de 2026.

Willian Grazia Reginato
Engenheiro Civil CREA RS158810
Sócio-administrador

26.277.170/0001-01
CONCRESUL ENGENHARIA LTDA

Rua José Benedetti, 2720
Linha Salgado - CEP: 95706-500
BENTO GONÇALVES - RS