



CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 55.647.148/0001-04
CEP: 35.708-506 Agência: 0167
DADOS BANCÁRIOS: SICREDI
Conta: 82.178-6- EBF-CONSTRUTORA LTDA
E-MAIL: bernardoliveira@gmail.com
FONE: (54) 9948-5509 C/FABIANO OU (54) 99908-3562 C/BERNARDO ALVES

BDI 1
22,20%

Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município

ITEM	FONTE	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL GERAL
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Prefeitura Municipal de Colipora/RS											
1.		SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento Gonçalves									
1.1.		Administração local									
1.1.1.	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	135,80	165,95	132,76	33,19	1.062,08	265,52	1.327,60
1.1.2.	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	75,41	92,15	73,72	18,43	1.179,52	294,88	1.474,40
		SUB ITEM							2.241,60	560,40	2.802,00
1.2.		SERVIÇOS INICIAIS									
1.2.1.	Composição	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,72	674,20	539,36	134,84	539,36	134,84	674,20
		SUB ITEM							539,36	134,84	674,20
1.3.		DRENAGEM									
1.3.1.	SICRO	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	520,00	531,29	649,24	519,39	129,85	270.082,80	67.522,00	337.604,80
1.3.2.	Composição	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	20,00	310,55	379,49	303,59	75,90	6.071,80	1.518,00	7.589,80
1.3.3.	SICRO	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	170,00	651,14	795,69	636,55	159,14	108.211,50	27.053,80	135.265,30
1.3.4.	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M. AF 12/2020	UN	4,00	2.724,95	3.329,89	2.663,91	665,98	10.655,64	2.663,92	13.319,56
1.3.5.	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) C/MA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	1.597,50	8,60	10,51	8,41	2,10	13.434,98	3.354,75	16.789,73
1.3.6.	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	53,25	251,61	307,47	245,98	61,49	13.098,44	3.274,34	16.372,78
1.3.7.	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	1.597,50	9,23	11,28	9,02	2,26	14.409,45	3.610,35	18.019,80
		SUB ITEM							435.966,61	108.997,16	544.963,77
1.4.		Pavimentação									
		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	860,00	54,42	66,50	53,20	13,30	45.752,00	11.438,00	57.190,00
1.4.1.	SINAPI	SUB ITEM							45.752,00	11.438,00	57.190,00
2.		Avenida Independência									
2.1.		Administração local									
2.1.1.	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	135,80	165,95	132,76	33,19	796,56	199,14	995,70
2.1.2.	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,41	92,15	73,72	18,43	884,64	221,16	1.105,80
		SUB ITEM							1.681,20	420,30	2.101,50
2.2.		Serviços Iniciais									
2.2.1.	Composição	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	674,24	539,39	134,85	539,39	134,85	674,24
2.3.									539,39	134,85	674,24

João Jaime Deloni
Engenheiro Civil
CREA 27291 8ª Reg.

2.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	425,00	365,03	446,07	356,86	89,21	151.665,50	37.914,25	189.579,75
2.3.2.	SICRO	2003828	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	265,00	559,86	684,15	547,32	136,83	145.039,80	36.259,95	181.299,75
2.3.3.	Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	10,00	249,35	304,71	243,77	60,94	2.437,70	609,40	3.047,10
2.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF 12/2020	UN	2,00	2.724,95	3.329,89	2.663,91	665,98	5.327,82	1.331,96	6.659,78
2.3.5.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 09/2024	M3	1.575,00	8,60	10,51	8,41	2,10	13.245,75	3.307,50	16.553,25
2.3.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, AF 08/2020	M3	52,50	251,61	307,47	245,98	61,49	12.913,95	3.228,23	16.142,18
2.3.7.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 MPOTÊNCIA, 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA, AF 08/2023	M3	1.575,00	9,23	11,28	9,02	2,26	14.206,50	3.559,50	17.766,00
2.4.			SUB ITEM							344.837,02	86.210,79	431.047,81
2.4.1.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELÍPEDIOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF 12/2020	M2	810,00	54,42	66,50	53,20	13,30	43.092,00	10.773,00	53.865,00
3.			Pavimentação									
3.1.			SUB ITEM									
3.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	10,00	135,80	165,95	132,76	33,19	1.327,60	331,90	1.659,50
3.1.2.	SINAPI	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	75,41	92,15	73,72	18,43	1.843,00	460,75	2.303,75
3.2.			SUB ITEM							3.170,60	792,65	3.963,25
3.2.1.	Composição	04	Serviços Iniciais	UN	1,00	551,75	674,24	539,39	134,85	539,39	134,85	674,24
3.3.			SUB ITEM							599,59	134,85	734,44
3.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	460,00	365,03	446,07	356,86	89,21	164.155,60	41.036,60	205.192,20
3.3.2.	Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	615,00	249,35	304,71	243,77	60,94	149.918,55	37.478,10	187.396,65
3.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF 12/2020	UN	20,00	2.724,95	3.329,89	2.663,91	665,98	53.278,20	13.319,60	66.597,80
3.3.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 09/2024	M3	2.418,75	8,60	10,51	8,41	2,10	20.341,69	5.079,38	25.421,07
3.3.5.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, AF 08/2020	M3	80,63	251,61	307,47	245,98	61,49	19.833,37	4.957,94	24.791,31
3.3.6.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 MPOTÊNCIA, 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA, AF 08/2023	M3	2.418,75	9,23	11,28	9,02	2,26	21.817,13	5.466,38	27.283,51
4.			SUB ITEM							429.344,54	107.338,00	536.682,54
4.1.			Rua 12 de maio									
4.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	4,00	135,80	165,95	132,76	33,19	531,04	132,76	663,80
4.1.2.	SINAPI	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,41	92,15	73,72	18,43	884,64	221,16	1.105,80
4.2.			SUB ITEM							1.415,68	353,92	1.769,60
4.2.1.	Composição	04	Serviços Iniciais	UN	1,00	551,75	674,24	539,39	134,85	539,39	134,85	674,24
4.3.			SUB ITEM							539,39	134,85	674,24
4.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	120,00	365,03	446,07	356,86	89,21	42.823,20	10.705,20	53.528,40

Eng. Civil
CREA 27291 8º Reg.

4.3.2.	Composição	03	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	240,00	204,86	250,34	200,27	50,07	48.064,80	12.016,80	60.081,60
4.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GREIHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,31X1,2 M. AF 12/2020	UN	9,00	2.724,95	3.329,89	2.663,91	665,98	23.975,19	5.993,82	29.969,01
4.3.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	810,00	8,60	10,51	8,41	2,10	6.812,10	1.701,00	8.513,10
4.3.5.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	27,00	251,61	307,47	245,98	61,49	6.641,46	1.660,23	8.301,69
4.3.6.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 MPOTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	810,00	9,23	11,28	9,02	2,26	7.306,20	1.830,60	9.136,80
SUB ITEM										135.622,95	33.907,65	169.530,60
TOTAL GERAL										1.445.281,73	361.331,26	1.806.612,99

A AVULSA DA PROPOSTA É DE 60 DIAS
DIA 23 DE JUNHO DE 2026.

JOÃO JAIME DETONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:RS012028

João Jaime Detoni
Eng. Civil
CREA 27291 8ª Reg.

EEB CONSTRUTORA LTDA
BERNARDO ALVES
CPF: 040.195.770-56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 55.647.148/0001-04
CEP: 95.708-506
DADOS BANCÁRIOS: SICREDI Agência: 0167
Conta: 82178-6- EBF CONSTRUTORA LTDA
E-MAIL: bernardoalveswork@gmail.com
FONE: (54) 9948-6509 C/FABIANO OU (54) 99908-2362 C/BERNARDO ALVES

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7	%	MÊS 8	%	MÊS 9	%
1.	SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Benito Gonçalves	605.629,97	242.675,93	40,07	181.507,30	29,97	181.446,74	29,96												
1.1.	Administração local	2.802,00	1.120,80	40,00	840,60	30,00	840,60	30,00												
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	674,20	674,20	100,00																
1.3.	DRENAGEM	544.963,77	217.985,51	40,00	163.489,13	30,00	163.489,13	30,00												
1.4.	Pavimentação	57.190,00	22.876,00	40,00	17.157,00	30,00	17.157,00	30,00												
2.	Avenida Independência	487.688,55							195.465,57	40,08	146.111,49	29,96	146.111,49	29,96						
2.1.	Administração local	2.101,50							840,60	40,00	630,45	30,00	630,45	30,00						
2.2.	Serviços Iniciais	674,24							674,24	100,00										
2.3.	Drenagem	431.047,81							172.419,12	40,00	129.314,34	30,00	129.314,34	30,00						
2.4.	Pavimentação	53.865,00							21.546,00	40,00	16.159,50	30,00	16.159,50	30,00						
3.	Rua Padre olívio Bertuol	541.320,03													216.961,07	40,08	162.179,48	29,96	162.179,48	29,96
3.1.	Administração local	3.963,25													1.585,30	40,00	1.188,98	30,00	1.188,98	30,00
3.2.	Serviços Iniciais	674,24													674,24	100,00				
3.3.	Drenagem	536.682,54													214.673,02	40,00	161.004,76	30,00	161.004,76	30,00
4.	Rua 12 de maio	171.974,44													69.202,51	40,24	51.385,96	29,88	51.385,96	29,88
4.1.	Administração local	1.769,80													707,84	40,00	530,88	30,00	530,88	30,00
4.2.	Serviços Iniciais	674,24													674,24	100,00				
4.3.	Drenagem	169.530,60	242.675,93		181.507,30		181.446,74		195.465,57		146.111,49		146.111,49		67.812,24	40,00	50.659,18	30,00	50.659,18	30,00
	TOTAL GERAL	1.806.612,99	242.675,93		181.507,30		181.446,74		801.095,54		947.207,03		1.093.318,52		1.379.482,10		1.593.047,55		1.806.612,99	
	TOTAL ACUMULADO	1.806.612,99	242.675,93		424.183,23		605.629,97		801.095,54		947.207,03		1.093.318,52		1.379.482,10		1.593.047,55		1.806.612,99	
A ATIVIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS																				
FIM DO DE 2025																				

A AVULSO DA PROPOSTA É DE 60 DIAS
DIA 23 DE JUNHO DE 2026.

EBF CONSTRUTORA LTDA
BERNARDO ALVES
CPF: 040.195.770-56

JOÃO JAIME DETONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:RS012028

João Jaime Detoni
Eng. Civil
CREA 27291 8º Reg.



CONSTRUTORA LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026

**DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI
FEDERAL Nº 14.133/2021**

EBF CONSTRUTORA LTDA, Empresa de direito privado, estabelecida na Rua Ângelo Marcon nº 65, APT: 103 Bairro São Roque, Bento Gonçalves/RS inscrita no CNPJ: 55.647.148/0001-04

DECLARA para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Bento Gonçalves/RS 11 de maio de 2026.


EBF CONSTRUTORA LTDA
BERNARDO ALVES (Diretor)
CNPJ: 55.647.148/0001-04
CPF: 040.195.770-56

JOÃO JAIME DETONI
ENG.CIVIL
CREA: RS012028


João Jaime Detoni
Eng. Civil
CREA 27291 8ª Reg.













ENCARGOS SOCIAIS MÃO-DE-OBRA (NÃO DESONERADO)			
Obra:	objeto a execução de obra de drenagem urbana nas Ruas Bento Gonçalves, Avenida Independência, Padre Olívio Bertuol e Rua 12 de Maio ,		
Local:	COTIPORÁ/RS		
Área			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	
B2	Feriados	4,24%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
D	Total	16,60%	6,09%
TOTAL GERAL (A+B+C+D)		111,10%	69,16%
DATA 23 DE JUNHO DE 2026			
JOÃO JAIME DETONI ENG.CIVIL CREA:RS012028 <i>João Jaime Detoni</i> EBF CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 55.647.148/0001-04			
<i>João Jaime Detoni</i> João Jaime Detoni Eng. Civil CREA 27291 8ª Reg.			



CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 55.647.7
CEP: 95.7
DADOS BANCÁRIOS: SIC
Conta: 82178-6 - EBF C
E-MAIL: bernardodiv
FONE: (54) 9 9948-6509 C/FABIANO OU

COMPOSIÇÕES

Fonte	Código	Descrição	Unid
Composição	01	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m
SICRO	E9686		
SINAPI-I	M2166	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	m
SINAPI-I	4750	Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m	m
SINAPI-I	6111	PEDREIRO (HORISTA)	H
Composição	02	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	H
SICRO			
SICRO	E9686	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m
SINAPI-I	M2165	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	m
SINAPI-I	4750	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,40 m	m
SINAPI-I	6111	PEDREIRO (HORISTA)	H
Composição	03	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	H
SICRO			
SICRO	E9686	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m
SINAPI-I	M2164	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	m
SINAPI-I	4750	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m	m
SINAPI-I	6111	PEDREIRO (HORISTA)	H
Composição	04	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	H
SINAPI		PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	L
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	L
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	N

Eng. Civil
CREA 27291 8ª Reg.

João Jaime De Toni

SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	26,49	28,95
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	13,85	13,85
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	25,85	25,85
SINAPI-I	11049	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	18,43	12,99	12,99
Cotação	01	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA	UNIDADE	1	250,00	247,00
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,59	3,59

A AVILIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS
DIA 23 DE JUNHO DE 2026.

João Jaime Detoni
Eng. Civil
CREA 27291 8ª Reg.

JOÃO JAIME DETONI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:RS012028

EBF CONSTRUTORA LTDA
BERNARDO ALVES
CPF:040.195.770-56



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
220006565-5

Nome			
JOAO JAIME DETONI			
Filiação			
PEDRO ANTONIO DETONI			
ELISABETH DETONI			
C.P.F.	Documento de Identidade		
246.186.400-49	1011699145 SSP		
Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
14/07/1954	ITATIBA DO SUL	RS	BRASILEIRA
Crea de Registro	Emissão	Data de Registro	
CREA-RS	05/09/2013	05/10/1977	
Ass. Presidente		Registro no Crea	
		RS012028	



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

897082810

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (S2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

J &

Qu

si

gm

P