

CONSTRUTORA IDB LTDA - ME

CNPJ nº 21.961.275/0001-61
Rua Castro Alves, 87 - Bairro Rosário - Serafina Corrêa

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A
EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NESTE
MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: CONSTRUTORA IDB LTDA CNPJ: 21.961.275/0001-61
Endereço: Rua Castro Alves, 87 Bairro Gramadinho em Serafina Corrêa/RS
CEP: 99.250-000
Telefone: (54)996366476 E-mail: ivamarteempedras@hotmail.com
Banco: Sicredi, Agência nº 0226 Conta Bancária nº 34081-4

Pessoa para Contato e que irá assinar o contrato: Ivam dos Santos Bitencourt,
brasileiro, solteiro, maior, portador(a) da cédula de identidade nº 3113578599-SSP/RS
e do CPF nº 028.481.730-92, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, 87, Bairro
Rosário em Serafina Corrêa/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR-R\$
1.	EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NESTE MUNICÍPIO	
	Valor dos Materiais	R\$ 1.264.629,11
	Valor dos Serviços, mão de obra	R\$ 541.983,90
	Valor Total R\$	R\$ 1.806.613,01

Prazo de execução: 270 dias Validade da Proposta: 60 dias Data: 24 de junho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCIELE TESSER

Data: 23/06/2026 19:36:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Assinatura do Representante Legal
Nome completo: DAIANE LOCATELLI
Cargo ou função: Sócia-administradora

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Franciele Tesser
CREA ou CAU nº A113819-7

















ANEXO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026

**DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI
FEDERAL Nº 14.133/2021**

A empresa **CONSTRUTORA IDB LTDA**, estabelecida na Rua Castro Alves, nº 87, Bairro Rosário em Serafina Corrêa/RS, inscrita no CNPJ nº 21.961.275/0001-61, através da sua sócia-administradora Sra. Daiane Locatelli, titular/administradora, portadora da RG nº 9113231204-SSP RS e do CPF nº 017.086.230-51, **DECLARA** para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Serafina Corrêa/RS, 24 de junho de 2026.

Daiane Locatelli

Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo: Daiane Locatelli

Cargo ou função: sócia-administradora

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO

Nº Transferêgov / PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Coliporã/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-25 (N DES.)	Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município	Coliporã/RS	22,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento Gonçalves									
1.1.			Administração local						1.806.613,01
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	135,80	BDI 1	165,95	2.802,00
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	75,41	BDI 1	92,15	1.474,40
1.2.			Serviços Iniciais						674,24
1.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
1.3.			Drenagem						544.963,77
1.3.1.	SICRO	2003825	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	520,00	531,29	BDI 1	649,24	337.604,80
1.3.2.	Composição	01	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	20,00	310,55	BDI 1	379,49	7.589,80
1.3.3.	SICRO	2003829	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	170,00	651,14	BDI 1	795,69	135.267,30
1.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3x1x1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	13.319,56
1.3.5.	SINAPI	102315	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.597,50	8,60	BDI 1	10,51	16.789,73
1.3.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	53,25	251,61	BDI 1	307,47	16.372,78
1.3.7.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1.597,50	9,23	BDI 1	11,28	18.019,80
1.4.			Pavimentação						57.190,00
1.4.1.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	860,00	54,42	BDI 1	66,50	57.190,00
2.			Avenida Independência						487.688,55
2.1.			Administração local						2.101,50



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransferreGov/PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	01 Prefeitura Municipal de Coliporã/RS		Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	
PORTO ALEGRE	08-25 (N.DES.)	Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município	Coliporã/RS	
			BDI 1	BDI 2
			22,20%	0,00%
				BDI 3
				0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município									
2.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	135,80	BDI 1	165,95	995,70
2.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,41	BDI 1	92,15	1.105,80
2.2.			Serviços Iniciais						674,24
2.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
2.3.			Drenagem						431.047,81
2.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	425,00	365,03	BDI 1	446,07	189.579,75
2.3.2.	SICRO	2003828	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	265,00	559,86	BDI 1	664,15	181.299,75
2.3.3.	Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	10,00	249,35	BDI 1	304,71	3.047,10
2.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF - 12/2020	UN	2,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	6.659,78
2.3.5.	SINAPI	102315	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.575,00	8,60	BDI 1	10,51	16.553,25
2.3.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	52,50	251,61	BDI 1	307,47	16.142,18
2.3.7.	SINAPI	104736	REALTERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023	M3	1.575,00	9,23	BDI 1	11,28	17.766,00
2.4.			Pavimentação						53.865,00
2.4.1.	SINAPI	101617	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	810,00	54,42	BDI 1	66,50	53.865,00
3.			Rua Padre olívio Bertuol						541.320,01
3.1.			Administração local						3.963,25
3.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	135,80	BDI 1	165,95	1.659,50

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferegov		PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0		Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS		Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	08-25 (N DES.)	Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município	Cotiporã/RS	22,20%	0,00%	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município										
4.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	9,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	29.969,01	RA
4.3.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	810,00	8,60	BDI 1	10,51	8.513,10	RA
4.3.5.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	27,00	251,61	BDI 1	307,47	8.301,69	RA
4.3.6.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023	M3	810,00	9,23	BDI 1	11,28	9.136,80	RA
									1.806.613,01	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cotiporã/RS

Documento assinado digitalmente
FRANCIELE TESSER
Data: 25/06/2026 19:40:13-0300
Verifique em <https://validar.itn.gov.br>

Local
22 de JUNHO de 2026
Data

Daiane Locatelli
Daiane Locatelli
CONSTRUTORA IDB EIRELI ME
21.961.275-0001/61

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELE TESSER
CREA/CAU: CAU A 113819-7

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município

LOCAL: Rua Bento Gonçalves, Av. Independência, rua Pe. Olívio Bertuol e rua 12 de maio.

PROPRIETÁRIO: Município de Cotiporã

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de mensalista, tendo o percentual de 111,95%.

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL(A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	69,29%

Fonte: Informação-Diário da Câmara - INMET

Cotiporã, 22 de junho de 2026.

Daiane Locatelli

Daiane Locatelli
CONSTRUTORA IDB EIRELI ME
21.961.275-0001/61

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCIELE TESSER

Data: 23/06/2026 19:40:13-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELE TESSER
CREA/CAU: CAU A 113819-7



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS
------------------	----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município / Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	8,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Cotiporã/RS
Local

Daiane Locatelli

Daiane Locatelli
CONSTRUTORA IDB EIRELI ME
21.961.275-0001/61

22 de JUNHO de 2026

Data

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCIELE TESSER
Data: 23/06/2026 19:40:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELE TESSER
CREA/CAU: CAU A 113819-7

Nº OPERAÇÃO	Nº TOOV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0		0 Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS	Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município	Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento Gr.	605.630,01	% Período:	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
				40,07%	29,97%	29,97%									
1.1.	Administração local	2.802,00	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:	100,00%											
1.3.	Drenagem	544.963,77	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.4.	Pavimentação	57.190,00	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
2.	Avenida Independência	487.688,55	% Período:				40,08%	29,96%	29,96%						
2.1.	Administração local	2.101,50	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%						
2.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:				100,00%								
2.3.	Drenagem	431.047,81	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%						
2.4.	Pavimentação	53.885,00	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%						
3.	Rua Padre olívio Bertuol	541.320,01	% Período:							40,07%	29,98%	29,96%			
3.1.	Administração local	3.963,25	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%			
3.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:							100,00%					
3.3.	Drenagem	538.682,52	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%			
4.	Rua 12 de maio	171.974,44	% Período:							40,24%	29,88%	29,88%			
4.1.	Administração local	1.769,60	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%			
4.2.	Serviços Iniciais	674,24	% Período:							100,00%					
4.3.	Drenagem	169.530,60	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%			
Total: R\$ 1.806.613,01															
			%	13,43%	10,05%	10,05%	10,82%	8,09%	8,09%	15,84%	11,82%	11,82%			
		Repasse:		169.859,58	127.040,72	127.040,71	136.835,97	102.273,01	102.273,00	200.288,81	149.508,65	149.508,66			
		Contrapartida:		72.796,96	54.446,02	54.446,02	55.643,99	43.631,29	43.631,29	85.639,06	64.075,14	64.075,13			
		Outros:													
		Investimento:		242.656,55	181.486,73	181.486,73	195.479,96	146.104,30	146.104,29	286.126,87	213.583,79	213.583,79			
		%		13,43%	23,48%	33,52%	44,34%	52,43%	60,52%	76,36%	88,18%	100,00%			
		Repasse:		169.859,58	266.900,30	423.941,01	560.776,98	663.049,99	765.322,99	965.811,80	1.115.120,45	1.264.629,11			
		Contrapartida:		72.796,96	127.242,98	181.889,00	240.332,98	284.164,28	327.995,57	413.833,63	477.908,77	541.983,90			
		Outros:													
		Investimento:		242.656,55	424.143,28	505.630,01	601.109,97	947.214,27	1.092.316,56	1.372.426,49	1.593.029,22	1.806.613,01			
		Administração Local:													
				#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?

crossserviço da Administração Local:

Categoria/RS

Local

22 de JUNHO de 2026

Data

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCIELE TESSER

Data: 23/06/2026 19:40:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: FRANCIELE TESSER

CREA/CAU: CAU A 113819-7

Daiane Locatelli

CONSTRUTORA IDB EIRELI ME

21.961.275-00001/61

PM3.12