



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026
PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR

Razão Social: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP		CNPJ: 17.398.784/0001-50
Endereço: RUA CARLOS MARIO SCHMITZ		nº: 170
Bairro: UNIVERSAL		CEP: 95330-000
Cidade/ Estado: VERANÓPOLIS/RS		
Telefone: 54991049079	E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com	
Nome do Banco: SICOOB	Nº Agência: 3039	Nº Conta Bancária: 1468731
Nome da pessoa p/ contato: MARLON MEDEIROS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NESTE MUNICÍPIO	
	Valor dos Materiais	R\$ 1.264.629,11
	Valor dos Serviços (mão de obra)	R\$ 541.983,90
	Valor Total R\$	R\$ 1.806.613,01

Prazo de execução: 270 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 24 de JUNHO de 2026


Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR


Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli
CAU nº A4565-9

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli. CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



OBRA: Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município de Cotiporã/RS.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcela	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26
1.	SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento G	605.630,01	%	40.07%	29.97%	29.97%							
			Período:										
1.1.	Administração local	2.802,00	%	40.00%	30.00%	30.00%							
			Período:										
1.2.	Serviços Iniciais	674,24	%	100.00%									
			Período:										
1.3.	Drenagem	544.963,77	%	40.00%	30.00%	30.00%							
			Período:										
1.4.	Pavimentação	57.190,00	%	40.00%	30.00%	30.00%							
			Período:										
2.	Avenida Independência	467.688,65	%				40.08%	29.98%	29.98%				
			Período:										
2.1.	Administração local	2.101,50	%				40.00%	30.00%	30.00%				
			Período:										
2.2.	Serviços Iniciais	674,24	%				100.00%						
			Período:										
2.3.	Drenagem	431.047,61	%				40.00%	30.00%	30.00%				
			Período:										
2.4.	Pavimentação	53.865,00	%				40.00%	30.00%	30.00%				
			Período:										
3.	Rua Padre olívio Bertuol	541.320,01	%							40.07%	29.98%	29.98%	
			Período:										
3.1.	Administração local	3.063,25	%							40.00%	30.00%	30.00%	
			Período:										
3.2.	Serviços Iniciais	674,24	%							100.00%			
			Período:										
3.3.	Drenagem	536.682,52	%							40.00%	30.00%	30.00%	
			Período:										
4.	Rua 12 de maio	171.974,44	%							40.24%	29.88%	29.88%	
			Período:										
4.1.	Administração local	1.700,60	%							40.00%	30.00%	30.00%	
			Período:										

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9



OBRA: Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município de Cotiporã/RS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município de Cotiporã/RS.									1.905.313,44
SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento Gonçalves									609.639,64
Administração local									2.802,00
1.1.	SINAPI	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	135,80	BDI 1	165,95	1.327,60
1.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	75,41	BDI 1	92,15	1.474,40
1.2.	SINAPI	90776	Serviços Iniciais	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
1.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1.2X2.4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
Drenagem									337.604,60
1.3.	SICRO	2003825	Tubo de concreto P44 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	520,00	531,29	BDI 1	649,24	337.604,60
1.3.1.	SICRO	2003825	Tubo de concreto P44 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	520,00	531,29	BDI 1	649,24	337.604,60
1.3.2.	Composição	01	Tubo de concreto P44 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	20,00	310,55	BDI 1	379,49	7.589,80
1.3.3.	SICRO	2003826	Tubo de concreto P44 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	170,00	651,14	BDI 1	795,69	135.267,30
1.3.4.	SINAPI	97561	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	2.724,98	BDI 1	3.328,59	13.319,59
1.3.5.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2024	M3	1.597,50	8,86	BDI 1	10,51	16.763,73
1.3.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_09/2020	M3	53,25	251,6	BDI 1	307,47	16.372,78
1.3.7.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2021	M3	1.597,50	9,23	BDI 1	11,28	18.019,80
Pavimentação									57.190,00
1.4.	SINAPI	101617	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	860,00	54,42	BDI 1	66,50	57.190,00
Aviação Independente									487.809,54
Administração local									953,70
2.1.	SINAPI	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	135,80	BDI 1	165,95	1.005,60
2.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,41	BDI 1	92,15	874,34
2.2.	SINAPI	90776	Serviços Iniciais	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
2.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1.2X2.4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9



OBRA Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município de Cotiporã/RS.
COMPOSIÇÕES

				CUSTO UNIT		CUSTO UNIT	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	
Composição	01	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m -	m		309,73	310,55	
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e	O	0,1	290,74	290,74	
SICRO	M2166	Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m	m	1	273,80	273,80	
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85	
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96	
Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m -	m		248,53	249,35	
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e	O	0,1	290,74	290,74	
SICRO	M2165	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,40 m	m	1	212,60	212,60	
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85	
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96	
Composição	03	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m -	m		204,04	204,86	
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e	O	0,1	290,74	290,74	
SICRO	M2164	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m	m	1	168,11	168,11	
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85	
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96	
Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN		548,09	551,75	
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	M2	0,5	23,60	24,72	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	22,36	24,31	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	26,49	28,95	
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	13,85	13,85	
SINAPI-I	5065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	25,85	25,85	
SINAPI-I	11049	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40	KG	18,43	12,99	12,99	
Cotação	01	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA	UNID	1	250,00	250,00	
SINAPI-I	4509	SARRAPO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	M	3,2083	3,59	3,59	

VERANÓPOLIS, 24 DE JUNHO DE 2026

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SOCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli
CAU nº A 4365-9

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A 4365-9

P

TS

2

du

3

A



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2026 –SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COTIPORÃ/RS.

QUADRO COMPOSIÇÕES BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município / Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o IBS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do IBS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI I

TIPO DE OBRA

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	8,40%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Adção TCU)	BDI PAD	22,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+SG+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Representante legal da empresa:
Marlon Medeiros
Sócio/Administrador
CPF: 959.661.530-00

Veranópolis, 24 de JUNHO de 2026.

Responsável Técnico
Carlos Antonioli
CAU A4565-9

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



patrimar PINTURAS

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,

LOCAL: Rua Bento Gonçalves, Av. Independência, rua Pe. Olívio Bertuol e rua 12 de maio.

PROPRIETÁRIO: COTIPORÃ/RS

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não-desonerada e de mensalista, tendo o percentual de 111,95%.

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL		LICÊNCIA A PARTIR DE: 01/2025			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	20,80%	10,00%	20,80%	20,00%
A2	SEI	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
A3	SINAPI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SFRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	1,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FCTE	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	29,30%	26,80%	36,60%	26,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,28%	Não incide	17,28%	Não incide
B3	Ferados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B2	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,02%	0,07%	0,02%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,26%	0,73%	0,26%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,29%	11,04%	8,29%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,02%	0,04%	0,02%
B	Total	47,32%	18,00%	47,32%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,50%	2,73%	3,50%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,70%	1,35%	1,70%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,22%	0,26%	0,22%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.573/2024)	11,80%	4,06%	17,42%	6,82%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,20%	0,28%	0,57%	0,28%
D	Total	12,00%	4,34%	17,99%	7,10%
TOTAL (A+B+C+D)		56,13%	56,67%	111,95%	60,20%

Fonte: Informações Gerais da Obra - SINAPI

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A4565.0



patrimar

PINTURAS

Veranópolis, 24 de junho de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa

Nome completo: MARLON MEDEIROS

Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico

Carlos Antonioli

CAU nº A 4565-9

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A 4565-9



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS, RG 691323160, CPF sob nº 959.661.530-00, **DECLARA** para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

Veranópolis, 24 de JUNHO de 2026

PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP
MARLON MEDEIROS
Sócio-Administrador
CPF:959.661.530-00

Carlos Antonioli
Arquiteto e Urbanista
CAU nº 44555-0